

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia sanitarnego - parter (ubikacja dolna) - Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ropczycach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/819/15	Skucie płytek ceramicznych na ścianach łącznie ze skuciem nierówności		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,60*2+1,20+0,40)*1,75$		11,90
		RAZEM:		11,90
			m2	11,90
1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych łącznie z rozebraniem cokołów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,60*1,20)$		3,12
		RAZEM:		3,12
			m2	3,12
1.3	KNR 401/354/9	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 (0,70*2,00)		
			szt	1,00
1.4	KNR 401/427/6 analogia	Rozebranie ścianki z płyt gipsowo - kartonowych oblicowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(1,20*2,70)$		3,24
		RAZEM:		3,24
			m2	3,24
1.5	KNR 401/211/1	Skucie nierówności na ścianach po rozebraniu starej okładziny ścian celem wykonania podłoża pod nową okładzinę do głębokości 1 cm Krotność=2		
			m2	11,90
1.6	KNR 401/211/1	Skucie nierówności posadzki (betonu) przy głębokości do 2 cm po rozbiórce posadzki, celem wykonania nowej posadzki w jednolitym poziomie Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,60*1,20)$		3,12
		RAZEM:		3,12
			m2	3,12
1.7	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu z rozebranych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$11,90*0,03+3,12*0,03+3,12*0,15$		0,92
		RAZEM:		0,92
			m3	0,92
1.8	KNR 401/108/10	Dodatek za następny 1 km do odległości 15 km Krotność=14		
			m3	0,92
2	Element	Roboty remontowe - budowlane		
2.1	KNR 401/716/1 (1)	Wykonanie tynku III kat. na ścianach po usunięciu płytek i skuciu nierówności celem licownia ścian nowymi płytkami.		
			m2	11,90
2.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT-17 pod układanie - mocowanie licowanie płytek Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,60*2+1,20+0,40)*2,00+(1,00*1,20)$		14,80
		RAZEM:		14,80
			m2	14,80
2.3	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami, przygotowanie podłoża		
			m2	14,80
2.4	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 75x30 cm (płytki - materiał Inwestora)		
			m2	14,80
2.5	KNR 202/1106/1	Wykonanie nawierzchni pod posadzkę po skuciu nierówności		
			m2	3,12
2.6	KNR BC 3/415/1	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy szczepnej z Asoplast - M2, Aso - EZ-2 - piasek kwarcowy		
			m2	3,12
2.7	KNR 202/1118/1	Przygotowanie podłoża pod posadzkę		
			m2	3,12
2.8	KNR 202/1118/11	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 45x45 cm (płytki - materiał Inwestora)		
			m2	3,12
2.9	KNR 401/318/2	Osadzenie skrzydła drzwiowego wym. (0,80*2,00) ustępowego przeszklonego (na istniejącej ościeży)		
			szt	1,00
2.10	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków z zeszkobaniem farby na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(2,60*2+1,20+0,40)*0,95$		6,46
		RAZEM:		6,46
			m2	6,46
2.11	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$6,46+3,12$		9,58
		RAZEM:		9,58
			m2	9,58
2.12	KNR 202/815/4	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie		
			m2	9,58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków na ścianach i suficie	m2	9,58
3	Element	Roboty instalacyjne		
3.1	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
3.2	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki fajansowej	kpl	1,00
3.3	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCV od umywalki	szt	1,00
3.4	KNR 402/233/7	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCV 100 mm od ustępu	szt	1,00
3.5	KNRW 215/233/3	Montaż kompletnego ustępu typu "kompakt" z sedesem antybakteryjnym wraz ze stelażem do zabudowy i oblicowania płytkami	kpl	1,00
3.6	KNRW 215/230/2 (1)	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z półpostumentem	kpl	1,00
3.7	KNRW 215/211/6	Wykonanie podejścia odpływowego z rur PCV o średnicy 50 mm do umywalki	szt	1,00
3.8	KNRW 215/116/2 (1)	Dotatki za podejścia dopływowe do baterii umywalki	szt	1,00
3.9	KNRW 215/116/6 (1)	Dotatki za podejścia dopływowe do ustępu typu "kompakt"	szt	1,00
3.10	KNRW 215/137/2	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,00
3.11	KNR 402/141/2	Wymiana termy elektrycznej	szt	1,00
3.12	KNR 402/516/1	Demontaż oraz ponowny montaż istniejącego grzejnika o wym. (0,25x0,66) celem wykonania licownia ścian płytkami	kpl	1,00
3.13	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej	kpl	1,00