

INWESTYCJE

RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ZZ: Zarząd Zlewni w Jaśle

Nazwa inwestycji: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie”

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW2000072188689 Budzisz

Miejsce: Góra Ropczycka, Zagorzyce, Sędziszów Małopolski, gmina Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie

Współrzędne: środek geometryczny zbiornika: X = 5547082,69, Y = 7550295,82

początek zapory: X = 5547283,77, Y = 7549612,99

koniec zapory: X = 5547532,22, Y = 7550020,23

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac: Zakres zadania obejmuje budowę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Góra Ropczycka" obejmującego odcinek rzeki Budzisz w km 7+820 - 10+200. Rolą zbiornika będzie samoczynne przechwytywanie i okresowe zatrzymywanie w jego czaszy wód wezbraniowych, przy jednoczesnym umożliwieniu ciągłego, bezpiecznego odpływu wód upustem dennym w ilości niepowodującej szkód dla terenów zlokalizowanych poniżej obiektu. Zbiornik przy normalnym poziomie piętrzenia będzie w stanie pomieścić na powierzchni 58 ha wodę w ilości 2,29 mln m³. Głównym jego elementem powodującym możliwość gromadzenia w nim wody będzie zlokalizowana w km 7+810 rzeki Budzisz ziemna zaporę czołowa o długości 468 m, wysokości 6 m i szerokości 10 m. W obrębie czaszy suchego zbiornika zostanie wykonany tzw. zbiornik mokry o powierzchni 4,2 ha - stale wypełniony wodą.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Jerzy Łakomy

e-mail: jerzy.lakomy@wody.gov.pl

Przewidywany termin zakończenia prac: 10.03.2027 r.

Zgłoszenie/Decyzja RDOŚ (ew. GDOŚ): tak

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak