

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek garażowo- gospodarczy - zadanie II - elewacja
ADRES INWESTYCJI : ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk nr ew. dz. 629/11
INWESTOR : Nadleśnictwo Pułtusk
ADRES INWESTORA : ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
WYKONAWCA ROBÓT : Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierzowska 9
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2022.08.19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022.08.19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa budynku gospodarczo - garażowego					
1	4521000-2	Budowa budynku gospodarczo - garażowego			
1.1	45421132-8	Stolarka okienna , parapety wewnętrzne i zewnętrzne			
1	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- ciu ponad 25	m ²		
d.1.1	202 0541-02	cm- parapety zewnętrzne	m ²	3.045	
		3.045			
				RAZEM	3.045
1.2	45443000-4	Elewacja- warstwy zewnętrzne ścian +półbal sosnowy,malowanie elewacji farbą do drewna ochronną, przed promieniowaniem UV, mrozem, śniegiem oraz wilgocią wg wskazań Inwestora; cokół żywiczny			
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1.2	0101-01		m ²	48.090	
		48.090			
				RAZEM	48.090
3	KNR AT-43	Płyta OSB 3-12 mm z otworami dn 20 mm co 25 cm	m ²		
d.1.2	0103-02		m ²	157.555	
	analogia	157.555			
				RAZEM	157.555
4	KNR AT-43	Płyta OSB 3-12 mm z otworami dn 20 mm co 25 cm - szczyty - elewacja południowo - wschodnia i północno - zachodnia	m ²		
d.1.2	0103-02		m ²	33.246	
	analogia	33.246			
				RAZEM	33.246
5	KNR 0-18	Montaż rusztu na płytach OSB na ścianach	m ²		
d.1.2	2611-07		m ²	143.190	
		143.190			
				RAZEM	143.190
6	KNR 0-18	Montaż rusztu na płytach OSB na ścianach- szczyty	m ²		
d.1.2	2611-07		m ²	33.246	
		33.246			
				RAZEM	33.246
7	KNR 0-18	Montaż rusztu na płytach na ościeżach	m ²		
d.1.2	2611-08		m ²	14.365	
		14.365			
				RAZEM	14.365
8	KNR 2-02	Izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej gr 80 mm lambda < bądź = 0,037	m ²		
d.1.2	0613-06		m ²	157.555	
		157.555			
				RAZEM	157.555
9	KNR 2-02	Izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej gr 80 mm lambda < bądź = 0,037- szczyty	m ²		
d.1.2	0613-06		m ²	33.246	
		33.246			
				RAZEM	33.246
10	KNR AT-43	Folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna	m ²		
d.1.2	0102-04		m ²	157.555	
		157.555			
				RAZEM	157.555
11	KNR AT-43	Folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna- szczyty	m ²		
d.1.2	0102-04		m ²	33.246	
		33.246			
				RAZEM	33.246
12	KNR 0-18	Ruszt pionowy	m ²		
d.1.2	2612-07		m ²	143.190	
		143.190			
				RAZEM	143.190
13	KNR 0-18	Ruszt pionowy - szczyty	m ²		
d.1.2	2612-07		m ²	33.246	
		33.246			
				RAZEM	33.246
14	KNR 0-18	Ruszt pionowy - ościeża	m ²		
d.1.2	2612-08		m ²	14.365	
		14.365			
				RAZEM	14.365
15	KNR 0-18	Elewacja z półbala sosnowego na gotowym ruszcie na ścianach	m ²		
d.1.2	2613-03		m ²	157.555	
	analogia	157.555			
				RAZEM	157.555
16	KNR 0-18	Elewacja z półbala sosnowego na gotowym ruszcie na ścianach- szczyty	m ²		
d.1.2	2613-03		m ²	33.246	
	analogia	33.246			
				RAZEM	33.246
17	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1.2	1604-01		m ²	128.280	
		128.280			
				RAZEM	128.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	ZKNR C-2 d.1.2 0119-03 analogia	Malowanie elewacji farbą do drewna ochronną, zabezpieczającą przed promieniowaniem UV, mrozem, śniegiem oraz wilgocią wg wskazań Inwestora	m ²		
		157.555	m ²	157.555	
				RAZEM	157.555
19	ZKNR C-2 d.1.2 0119-03 analogia	Malowanie elewacji farbą do drewna ochronną, zabezpieczającą przed promieniowaniem UV, mrozem, śniegiem oraz wilgocią wg wskazań Inwestora- szczyty	m ²		
		33.246	m ²	33.246	
				RAZEM	33.246
20	ZKNR C-2 d.1.2 0105-07	Zatopienie 2 warstw siatki na ścianach - cokół	m ²		
		31.880	m ²	31.880	
				RAZEM	31.880
21	ZKNR C-2 d.1.2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
		2.000	m	2.000	
				RAZEM	2.000
22	ZKNR C-2 d.1.2 0107-03	Montaż listew cokołowych	m		
		63.760	m	63.760	
				RAZEM	63.760
23	ZKNR C-2 d.1.2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		31.880	m ²	31.880	
				RAZEM	31.880
24	ZKNR C-2 d.1.2 0118-02	Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa	m ²		
		31.880	m ²	31.880	
				RAZEM	31.880
25	ZKNR C-2 d.1.2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
		31.880	m ²	31.880	
				RAZEM	31.880
26	KNR 2- d.1.2 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań			
				RAZEM	0.000