

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM						
1						
1	st.1 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie okien, bram, drzwi i powierzchni dachu przed rozpoczęciem robót, mycie okien i drzwi po zakończeniu robót	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	st.1 d.1	kalk. własna	demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
3	st.1 d.1	kalk. własna	demontaż okna piwnicznego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4	st.1 d.1	kalk. własna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów	szt		
			0,5	szt	0,500	
					RAZEM	0,500
5	st.3 d.1	KNKRB 2 1003-08	ościeżnice i skrzydła drzwiowe zewnętrzne z 2 zamkami , klamką metalową- zgodnie z projektem	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
6	st.1 d.1	NNRNKB 202 0160-01 na podstawie	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z wykuciem w ścianie działowej	m		
			1,2	m	1,200	
					RAZEM	1,200
7	st.3 d.1	KNR 13-12 0902-04	ościeżnica i skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2		
			0,9 * 2,30	m2	2,070	
					RAZEM	2,070
8	st.1 d.1	KNR 19-01 0707-02 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych - uzupełnienia tynków kominów ponad dachem wraz z rusztowaniem	m2		
			0,7 * 1,3 * 2	m2	1,820	
					RAZEM	1,820
9	st.2 d.1	KNR-W 2-02 1501-07	Gruntowanie ręczne- jednokrotne	m2		
		sufit	1,06 * 1,33	m2	1,410	
		ściany	2,7 * (1,06 + 1,33) * 2 - (0,8 * 2,0) * 2	m2	9,706	
					RAZEM	11,116
10	st.2 d.1	KNR 4-01 1209-10 na podstawie	malowanie podsufitki drewnianej, ścian szczytowych drewnianych i inne, wraz z przygotowaniem powierzchni i rusztowaniem - uwaga - rzut podsufitki, podsufitka posiada widoczne krokwie i belkowania	m2		
		tył	17,8 * 0,7	m2	12,460	
		szczyt	(9,78 * 0,65) * 2	m2	12,714	
		nad zsysem	0,64 * 5,0	m2	3,200	
		mały szczyt	6,1 * 0,3	m2	1,830	
		nad wejściem	2,96 * 6,6	m2	19,536	
		front	(0,98 * 4,93) + (12,69 * 0,98)	m2	17,268	
		wysoki szczyt	(3,55 * 1,0) * 2	m2	7,100	
		pazdury	3 * 2,0	m2	6,000	
		nad dachem	(0,7 * 9,0) * 2	m2	12,600	
		mały daszek	(0,5 * 10,5)	m2	5,250	
		zadaszenie	5,5 * 4,8	m2	26,400	
		kratki i balustrady	(2,3 + 0,71 + 3,86 + 2,3) * 2,24 * 2 * 2	m2	82,163	

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	206,521
11 d.1	st.3	NNRNKB 202 1025-02 na podstawie	dostawa i montaż okna piwnicznego metalowe z szyba i kratą- zgodnie z projektem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.1		KNR 13-22 0201-05 na podstawie	Wymiana elementów drewnianych konstrukcji drewnianej - poszycie daszków z desek. Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych podsufitki. Zamocowanie pazdurów.	m2		
			18	m2	18,000	
					RAZEM	18,000