
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 0204 W LEŚNICTWIE JAROSŁAWIEC
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO JAROSŁAWIEC
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO STRZELCE
ADRES INWESTORA : 22-500 HRUBIESZÓW, UL. GRABOWIECKA 20A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 30.05,2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.05,2022r.

Data zatwierdzenia

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR0204 W LEŚNICTWIE JAROSŁAWIEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR0204 W LEŚNICTWIE JAROSŁAWIEC					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1	KNNR 1 d.1 0111-01 SST D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.05	km km	 1.050	 RAZEM 1.050
2	KNNR 1 d.1 0104-02 SST D-01.01.00	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 789.00	szt. szt.	 789.000	 RAZEM 789.000
3	KNNR 1 d.1 0104-03 SST D-01.01.00	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 620.00	szt. szt.	 620.000	 RAZEM 620.000
4	KNNR 1 d.1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 350.00	szt. szt.	 350.000	 RAZEM 350.000
5	KNNR 1 d.1 0104-05	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 500.00	szt. szt.	 500.000	 RAZEM 500.000
6	KNNR 1 d.1 0104-06	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 215.00	szt. szt.	 215.000	 RAZEM 215.000
7	KNNR 1 d.1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 310.00	szt. szt.	 310.000	 RAZEM 310.000
8	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 10 km z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego R*0.955 1140.00	mp mp	 1140.000	 RAZEM 1140.000
9	KNR-W 2-01 d.1 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 3380.00	m ³ m ³	 3380.000	 RAZEM 3380.000
10	KNR 2-01 d.1 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV. Wskaźnik zagęszczenia Is=0.97 1510.00	m ³ m ³	 1510.000	 RAZEM 1510.000
11	KNNR 1 d.1 0504-01 SST-D- 02.00.00	Mechaniczne i ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II 1870.00	m ³ m ³	 1870.000	 RAZEM 1870.000
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
12	KNNR 6 d.2 0103-03 SST D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6500.00	m ² m ²	 6500.000	 RAZEM 6500.000
13	KNNR 6 d.2 0204-02-050 SST D- 04.00.00	Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie, grubości 25 cm.. szerokości 3.50m 6500.00	m ² m ²	 6500.000	 RAZEM 6500.000
14	KNNR 6 d.2 0204-04	Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm 5500.00	m ² m ²	 5500.000	 RAZEM 5500.000
15	KNR 2-01 d.2 0407-03- SST D- 01.00.00	Formowanie obustronnych poboczy szerokości 2x0,75m wraz z plantowaniem, zagęszczeniem, nadaniem spadków oraz dowiezieniem gruntu z koryta na obsypanie konstrukcji z profilowaniem i zagęszczeniem warstwami. R*0.955 3550.00	m ² m ²	 3550.000	 RAZEM 3550.000
				RAZEM	3550.000