

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SIERAKÓW W 2023 ROKU”

### OPIS ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie nie zostało podzielone na części
2. Ilość planowanych do wykonania robót – w zależności od potrzeb w roku 2023
3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieraków w 2023 r. w zakres, których wchodzi między innymi mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża; miejscowe utwardzanie dróg leśnych z kruszywa łamanego naturalnego (z wyłączeniem skał osadowych) o frakcji 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie oraz naprawa nawierzchni tłuczniowej z kruszywa naturalnego - granitu na drogach wybudowanych z granitu, na terenie Nadleśnictwa Sieraków w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Nadleśnictwa Sieraków. Szczegółowy zakres robót, ich lokalizacja, wykorzystanie ilości i frakcji materiału do utwardzenia dróg leśnych oraz ilości m<sup>2</sup> nawierzchni określony będzie każdorazowo w zleceniu wystawionym przed rozpoczęciem prac w zależności od potrzeb w terenie w okresie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Sieraków.
5. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują konserwację dróg leśnych gruntowych polegających na:
  - 5.1 Równaniu i wałowaniu nawierzchni gruntowych poprzez:
    - a) wyrównaniu i sprofilowaniu drogi gruntowej przy pomocy równiarki drogowej samojezdnej,
    - b) po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić walcem statycznym, gładkim, ogumionym lub przy pomocy płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
    - c) konserwowanemu odcinkowi drogi nadać spadek poprzeczny (daszkowy lub jednostronny), który powinien wynosić po zagęszczeniu nawierzchni min. 4%.
  - 5.2 Naprawie krótkich odcinków dróg leśnych polegające na:
    - a) wykonaniu koryta,
    - b) mechanicznym równaniu materiału utwardzającego - kruszywa łamanego naturalnego (z wyłączeniem skał osadowych) o frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - do wymaganego spadku podłużnego i poprzecznego wraz z ich transportem do miejsca wskazanego na terenie Nadleśnictwa Sieraków (materiał utwardzający dostarcza Wykonawca) - grubość po zagęszczeniu materiałem co najmniej 20 cm
    - c) wałowaniu materiału utwardzającego walcem wibracyjnym,
    - d) zaklinowaniu całości właściwą pospółką (pospółkę wraz z jej transportem dostarcza Wykonawca) - grubość po zagęszczeniu materiałem około 3-5 cm.
  - 5.3 Naprawa nawierzchni tłuczniowej - polegająca na wypełnieniu materiałem utwardzającym - granitem wyboi wraz z zagęszczeniem mechanicznym

(naprawa cząstkowa nawierzchni z kruszywa łamanego (granitowego) 0/31,5 mm lub 0-63 mm zależnie od głębokości wybojów). Materiał - granit wraz z jego transportem dostarcza Wykonawca do miejsca wskazanego na terenie Nadleśnictwa Sieraków.

### **SPRZĘT**

Wykonawca przystępujący do wykonania prac w ramach przedmiotu zamówienia posiada następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia

- samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 12 ton - co najmniej 1 szt.
- równiarka drogowa- co najmniej 1 szt.- walec statyczny samojezdny - co najmniej 1 szt.