

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Utrzymanie i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki</b>						
<b>1.1 Leśnictwo Korczew</b>						
<b>1.1.1 Droga leśna w oddz. 145/146 I 149/150</b>						
d.1.1.1	1 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	40		
d.1.1.1	2 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	1400		
<b>1.1.2 Droga leśna w oddz. 146/147</b>						
d.1.1.2	3 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	40		
d.1.1.2	4 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	210		
<b>1.1.3 Droga leśna w oddz. 95/99</b>						
d.1.1.3	5 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	40		
d.1.1.3	6 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	1050		
<b>1.1.4 Droga leśna w oddz. 103/104</b>						
d.1.1.4	7 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	20		
<b>1.1.5 Droga leśna w oddz. 104/105 i 110/111/116</b>						
d.1.1.5	8 02	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	120		
d.1.1.5	9 03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	4550		
<b>1.2 Leśnictwo Kisielew</b>						
<b>1.2.1 Droga w oddz. 35/43 i 38/44</b>						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 d.1.2 .1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	100		
11 d.1.2 .1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,0m)	m <sup>2</sup>	3045		
<b>1.2.2 Droga w oddz. 44/45</b>						
12 d.1.2 .2	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	40		
13 d.1.2 .2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	2275		
<b>1.2.3 Droga w oddz. 64/70</b>						
14 d.1.2 .3	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	40		
15 d.1.2 .3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	1925		
<b>1.2.4 Droga w oddz. 74/75</b>						
16 d.1.2 .4	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	100		
17 d.1.2 .4	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	2345		
<b>1.3 Leśnictwo Mierzvice</b>						
<b>1.3.1 Droga w oddz. 16</b>						
18 d.1.3 .1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	60		
19 d.1.3 .1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	805		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3.2 Droga w oddz. 202/203</b>						
20 d.1.3 .2	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	60		
21 d.1.3 .2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	1750		
<b>1.4 Leśnictwo Zabuże</b>						
<b>1.4.1 Droga w oddz. 243/245</b>						
22 d.1.4 .1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	80		
23 d.1.4 .1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	3850		
<b>1.4.2 Droga w oddz. 252/253</b>						
24 d.1.4 .2	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	60		
25 d.1.4 .2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	980		
<b>1.4.3 Droga w oddz. 322/323</b>						
26 d.1.4 .3	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	40		
27 d.1.4 .3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	210		
<b>1.4.4 Droga w oddz. 224,223,230,229</b>						
28 d.1.4 .4	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m³	120		
29 d.1.4 .4	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m²	4000		
<b>1.4.5 Droga w oddz. 232/233</b>						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.1.4 .5	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	40		
31 d.1.4 .5	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	525		
<b>1.4.6 Droga w oddz. 245/246</b>						
32 d.1.4 .6	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	20		
33 d.1.4 .6	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	210		
<b>1.5 Leśnictwo Dubicze</b>						
<b>1.5.1 Droga w oddz. 338/345,338/344</b>						
34 d.1.5 .1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	80		
35 d.1.5 .1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,0m)	m <sup>2</sup>	2200		
<b>1.5.2 Droga w oddz. 369/377</b>						
36 d.1.5 .2	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	20		
<b>1.6 Leśnictwo Górki</b>						
<b>1.6.1 Droga leśna w oddz. 292/294</b>						
37 d.1.6 .1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie i wyrównanie ubytków, nierówności i kolein) z mieszanki kruszyw naturalnego (pospółki) i łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm.  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 2. Rozścielenie warstwy mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 0-31,5 w stosunku 1:1 oraz zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	300		
38 d.1.6 .1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni całej drogi wykonywane mechanicznie (średnia szerokość drogi 3,5m)	m <sup>2</sup>	4375		
<b>Razem dział Utrzymanie i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Sarnaki</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

**Słownie:**