

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Remont siedziby PSSE obejmujący wymianę stolarki budowlanej w pomieszczeniu archiwum przy ul. Makuszyńskiego 9 w Krakowie**
Lokalizacja: **ul. Kornela Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków**
Zamawiający: **Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie**
Jednostka opracowująca: **Oppidum Nadzory Budowlane Marcin Osikowicz, ul. Wybickiego 1/20, 31-261 Kraków
biuro@oppidum.pl**

Autor opracowania:
Marcin Osikowicz,

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	Wymiana drzwi wewnętrznych		
1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic	szt	1
1.2	KNR 401/903/1	Demontaż skrzydła drzwiowego p.a.	szt	1
1.3	KNR 19/1023/12 (1)	Montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą (drzwi do pomieszczenia archiwum, antywłamaniowe, EI30, wyposażone w samozamykacz) - p.a.	m2	1,600
2	Element	Wymiana okien w pomieszczeniu "Archiwum"		
2.1	KNR 19/928/6 (1)	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 1,5 m2 wraz z obróbką i parapetami wewnętrznymi	m2	2,288
2.2	KNR 401/205/2	Wymiana podokienników, szerokość ponad 30 cm - p.a. - wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m	1,760
2.3	KNR 202/1210/2	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2 m2	m2	2,288
3	Element	Wymiana okien w pomieszczeniu B		
3.1	KNR 19/928/10 (1)	Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach	m2	10
3.2	KNR 401/205/2	Wymiana podokienników, szerokość ponad 30 cm - p.a. - wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m	6,800
3.3	KNR 202/1210/2	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2 m2 - p.a. demontaż kraty	m2	2,5
4	Element	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki oraz odpadów		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Składowanie, wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki	kpl	1,000