

PRZEDMIARY ROBÓT

Remont magazynu soli w Rejonie w Łatkowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty montażowe			
1	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
d.1		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR AT-38 0101-03	Lokalna naprawa tynków - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 0,5 cm	m2		
d.1		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
d.1		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
4	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2		
d.1		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
5	KNR-W 4-01 0615-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana do 20 m2	m2		
d.1		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR-W 4-01 0615-08	Odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana ponad 20 m2 - każde następne	m2		
d.1		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
7	KNR 7-21 1210-05	Podnośniki z balkonem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - WROTA	m2		
d.1		167,2	m2	167,200	
				RAZEM	167,200
9	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.1		8	kol.	8,000	
				RAZEM	8,000

Remont garażu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty montażowe			
1 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		0,045	m3	0,045	
				RAZEM	0,045
2 d.1	KNR-W 4-01 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnętrza licznikowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont magazynu soli w Rejonie w Strzelnie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty montażowe			
1	KNR AT-38 d.1 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR AT-38 d.1 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR AT-38 d.1 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR AT-38 d.1 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		138	m2	138,000	
				RAZEM	138,000
5	KNR AT-38 d.1 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi	m2		
		138	m2	138,000	
				RAZEM	138,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0615-01	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana do 20 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR-W 4-01 d.1 0615-08	Odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzybiana ponad 20 m2 - każde następane	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNR 7-21 d.1 1210-05	Podnośniki z balkonem. Masa urządzenia 12.0 t	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-01 d.1 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - WROTA	m2		
		83,6	m2	83,600	
				RAZEM	83,600
10	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2		
		13,8	m2	13,800	
				RAZEM	13,800