

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DRZWI			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 4-01 0320-02 analogia	Dostarczenie i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł <DW1 Z P4>0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostarczenie i obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł <D 1>8,00 <D 3>1,00 <D 4,D 5>11,00	szt. szt. szt.	 8,000 1,000 11,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi metalowe, jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami, z wypełnieniem szkłemP4, z samozamykaczem i odbojnicą. <D 1 P4>1,00*0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1	KNR 2-02 1017-03 analogia	Drzwi drewniane, fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami i odbojnicą <D 1>8,00*0,90*2,00 <D 3>1,00*0,90*2,00 <D 4, D 5>11,00*0,80*2,00	m ² m ² m ²	 14,400 1,800 17,600	
				RAZEM	33,800
6 d.1	kalkulacja własna	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		OKNA			
7 d.2	KNR-W 2-02 1039-01 analogia	Dostawa i montaż aluminiowego okna podawczego. 1,00*1,10	m ² m ²	 1,100	
				RAZEM	1,100
3		ŚCIANY, SUFITY			
8 d.3	analiza indywidualna	Przesuwanie, odstawianie na czas robót mebli i wyposażenia pomieszczeń. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	kalkulacja własna	Demontaż ze ścian i sufitów, a następnie ponowny montaż po remoncie elementów wyposażenia. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-02 2003-06	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01- obrobienie ościeży drzwiowych $0,3*(2,0*2+0,9)*2+0,3*(2,0*2+1,0)+0,1*(2,0*2+0,9)*2+0,1*(2,0*2+0,8)*4$	m ² m ²	 7,340	
				RAZEM	7,340
11 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią- korytarz parter , 1 piętro 27,93+23,64	m ² m ²	 51,570	
				RAZEM	51,570
12 d.3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - uzupełnienie płytek -30% (sanitariaty). 95,680*0,3	m ² m ²	 28,704	
				RAZEM	28,704

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.3 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - pomieszczenia 02,03,011,010,06,01 SUFITY 17,06+12,02+9,45+5,54+27,93+15,52	m ² m ²	87,520	
				RAZEM	87,520
14	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ŚCIANY 2*2,80*(4,60+3,71+3,02+4,0+4,84+3,64+2,41+2,3+6,64+3,14+1,39+0,6+3,14+4,70)+2,80*(1,93+1,14+1,03+2,45+0,91)	m ² m ²	290,416	
				RAZEM	290,416
15	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <parter pomieszczenie prokuratora nr 011>9,45 <parter biuro podawcze pom. nr 02>17,06	m ² m ² m ²	9,450 17,060	
				RAZEM	26,510
16	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <parter pomieszczenie prokuratora nr 011>2,80*2*[3,64+4,84] <parter biuro podawcze pom. nr 02>2,80*2*[3,71+4,60]	m ² m ² m ²	47,488 46,536	
				RAZEM	94,024
17	KNR-W 4- d.3 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY poz.13-poz.15	m ² m ²	61,010	
				RAZEM	61,010
18	KNR-W 4- d.3 01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY poz.14-poz.16	m ² m ²	196,392	
				RAZEM	196,392
19	KNR-W 4- d.3 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi sufitów 26,51	m ² m ²	26,510	
				RAZEM	26,510
20	KNR-W 4- d.3 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi ścian 94,026	m ² m ²	94,026	
				RAZEM	94,026
21	KNR-W 4- d.3 01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 61,01	m ² m ²	61,010	
				RAZEM	61,010
22	KNR-W 4- d.3 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ścian korytarzy farbą zmywalna, pozostałe ściany farbą emulsyjną. 196,392	m ² m ²	196,392	
				RAZEM	196,392
23	d.3 kalkulacja własna	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		PODŁOGI i POSADZKI			
24	d.4 analiza indywidualna	Przesuwanie, odstawianie na czas robót mebli i wyposażenia pomieszczeń. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4- d.4 01 0809-12	Wymiana uszkodzonych płytek podłogowych - dostosowane do istniejących - klatka schodowa, hall wejściowy, przedsionek 10,00	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 4- d.4 01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina) wraz z listwa- mi przyściennymi (17,06+12,02+9,45+5,54+13,32+19,65)+(17,75+15,55+18,62+4,22+ 13,65+13,22+20,43)	m ² m ²	 180,480	
				RAZEM	180,480
27	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- bości 20 mm zatarte na ostro-warstwa masy samopoziomującej 180,480	m ² m ²	 180,480	
				RAZEM	180,480
28	KNR AT-23 d.4 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - szli- fowanie podłoża z gruntowaniem 180,480	m ² m ²	 180,480	
				RAZEM	180,480
29	KNR-W 2- d.4 02 1123-02 analogia	Wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, wraz z list- wami przypodłogowymi z MDF lakierowanymi i frezowanymi górą 180,480	m ² m ²	 180,480	
				RAZEM	180,480
30	KNR-W 2- d.4 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 180,480	m ² m ²	 180,480	
				RAZEM	180,480
31	KNR 0-12II d.4 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych- uzupełnienie sanitariaty 30% 21,750*0,3	m ² m ²	 6,525	
				RAZEM	6,525
32	KNR-W 2- d.4 02 1124-04 analogia	Montaż listew progowych 20,00	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
33	d.4 kalkulacja własna	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysy- pisko 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYMIANA URZĄDZEŃ SANITARNYCH I GRZEJNIKÓW (parter i piętro)			
34	KNR-W 2- d.5 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4,000	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalka pojedyncza dla niepełnosprawnych 1,000	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3,000	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR-W 2- d.5 15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką 2,000	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 4 d.5 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4,000	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNRW 2- d.5 15 0234-05	Baterie pisuarowe 2,000	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNR-W 2- d.5 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 10,000	podej. podej.	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-02 d.5 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 5,000	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
42	KNR-W 2- d.5 15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm 4,000	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR-W 2- d.5 15 0428- 01analogia	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu zaciskowym 9,000	kpl. kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
44	KNR 0-35 d.5 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 9,000	kpl. kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
45	KNR 0-35 d.5 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 9,000	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
46	KNR 0-35 d.5 0215-06 analogia	Głowice termostatyczne 9,000	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6		WYPOSAŻENIE			
47	TZKBNK d.6 XVI m 0212- 01analogia	Montaż okładziny ścian - lustra o wymiarach 80x100cm 0,8*1,0*4	m ² m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
48	KNR 2-15/ d.6 GEBERI- Tanalogia 0101-03	Elementy montowane na ścianie- uchwyty dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000