

Zakres robót dotyczący rozbiórki obiektów budowlanych znajdujących się w I-ctwie Kokotek w oddz. 371

L.p.	L-ctwo	Lokalizacja	Nazwa i opis obiektu	Wymiary obiektu	Nr.obiektu	Zakres robót	Uwagi
1	Kokotek	731 a	Budynek WC- drewniany kryty eternitem	dł. 3,0 m x szer. 1,30 m x wys. 2,20 m	1	Zdjęciez eternitu ,rozbiórka deskowania ścian, rozbiórka elementów betonowych na których jest ustawiony obiekt , wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
2	Kokotek		Budynek gosp.-magazyn z płyt betonowych (ogrodzeniowych) kryty płytami z poliwęglanu	dł. 9,0 m x szer. 2,50 m x wys. 2,65 m	2	Zdjęciez pokrycia dachowego z poliwęglanu ,rozbiórka elementów betonowych ścian, rozbiórka elem. betonowych na których ustawiony jest obiekt , wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
3	Kokotek		Budynek gosp.-magazyn z płyt betonowych (ogrodzeniowych ażurowych) kryty blachą trapezową	dł. 8,7 m x szer. 2,20 m x wys. 2,7 m	3	Zdjęciez pokrycia dachowego z blachy trapezowej ,rozbiórka elementów betonowych ścian, rozbiórka elem. betonowych na których ustawiony jest obiekt , wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
4	Kokotek		Budynek WC- drewniany kryty eternitem	dł. 2,4 m x szer. 1,20 m x wys. 2,20 m	4	Zdjęciez eternitu ,rozbiórka deskowania ścian, rozbiórka elementów betonowych na których jest ustawiony obiekt , wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
5	Kokotek		Budynek gosp. Murowany z pustaków żuźlowych, obustronnie tynkiwany, usadowiony na fundamencie, posadzka betonowa ,dach stropodach żelbetowy kryty papą	dł. 3,0 m x szer. 3,0 m x wys. 2,90 m	5	Rozbiórka pokrycia dachowego z papy, rozbiórka stropodachu, ścian oraz posadzki wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
6	Kokotek		Studnia z kręgów betonowych szt 5	1/studnia o przekroju \varnothing 90 głębokości około 4,0 m szt 1 2/studnia o przekroju \varnothing 30-50 głębokości do 1,0 m szt 4	6+21	Demontaż kręgów betonowych, zasypanie dziur po wyjętych kręgach bet., wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
7	Kokotek		Budynek gosp. Murowany z pustaków żuźlowych, obustronnie tynkiwany, usadowiony na fundamencie, posadzka betonowa ,dach stropodach żelbetowy kryty papą	dł. 3,0 m x szer. 3,0 m x wys. 2,90 m	7	Rozbiórka pokrycia dachowego z papy, rozbiórka stropodachu, ścian oraz posadzki wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
8	Kokotek		Budynek drewniany, ściany ocieplone wełną mineralną, dach dwuspadowy konstrukcja dachowa drewnniana, pokrycie dachowe blacha, eternit, posadzka betonowa,	dł. 21,0 m x szer. 6,2 m x wys. 2,30 m	8	Rozbiórka pokrycia dachowego zblachy i papy, deskowania ścian , posadzki wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	

9	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 4,45 m x szer. 4,45 m x wys. 0,7 m	9	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
10	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 4,45 m x szer. 4,45 m x wys. 0,7 m	10	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
11	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 4,45 m x szer. 4,45 m x wys. 0,7 m	11	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
12	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 7,0 m x szer. 4,45 m x wys. 0,6 m	12	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
13	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 7,0 m x szer. 4,45 m x wys. 0,6 m	13	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
14	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 4,45 m x szer. 4,45 m x wys. 0,7 m	14	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
15	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 4,45 m x szer. 4,45 m x wys. 0,7 m	15	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
16	Kokotek		Elementy betonowe -kostka brukowa	miejsca- 5 szt po około 8-12 szt /m-cu	16	Pozbieranie kostki brukowej -betonowej,wywóz i utylizacja materiału	
17	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 7,0 m x szer. 4,45 m x wys. 0,6 m	17	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
18	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 7,0 m x szer. 4,45 m x wys. 0,6 m	18	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
19	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 6,9m x szer. 4,45 m x wys. 1,0 m	18	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
20	Kokotek		Płyta betonowa pod budowę domku, fundament, oraz podmurówka z cegły	dł. 6,9m x szer. 4,45 m x wys. 1,0 m	19	Rozbiórka płyty betonowej oraz ścianek z cegły wraz z fundamentem, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	

22	Kokotek		Ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych	dł.około 617 mb	22	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wraz z słupkami, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
23	Kokotek		Elementy drewniane po rozebranym domku letniskowym	1 szt	23	Wywóz i utylizacja materiału, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
24	Kokotek		Lamp uliczne-słupy żelbetowe	12 szt	24	Demontaz lamp ulicznych, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
25	Kokotek		Kable elektryczne oraz wypusty zewnętrzne	dł. nieustalona przedmiotowe kable znajdują się pod ziemią	25	W miarę możliwości zlokalizowania przedmiotowych kabli należy je wykopać a następnie j/w wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	
26	Lubliniec	Lubliniec ul. Myśliwska 1	Rozbiórka chłodni	dł. 8.0m x szer. 2.95 m x wys. 3,0 m	26	Rozbiórka pokrycia dachowego oraz obicia ścian blachą trapezową, demontaż elementów metalowych takich jak osłona agregatu chłodniczego,szyny suwnicy wraz z wciągarką, deskowania ścian, rozbiórka płyty betonowej, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych	