

Remont drogi na Wytoki w leśnictwie Tworóg

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi na Wytoki w leśnictwie Tworóg					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3,0 * (1300 + 400)	m2	5 100,000	
				RAZEM	5 100,000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		3,0 * (1300 + 400)	m2	5 100,000	
				RAZEM	5 100,000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		3,0 * (1300 + 400)	m2	5 100,000	
				RAZEM	5 100,000