



Gostynin, dnia 16.03.2023r.

Znak spr.: SA.270.8.2023

## Dodatkowe informacje do ogłoszenia w sprawie wykonania prac remontowych w 2023r.

### 1. Część II- Remont płotu drewnianego w leśniczówce Choinek

Ogrodzenie z siatki pozycja 10 kosztorysu ofertowego: Zamawiający wymaga aby materiał użyty do wykonania w/w pozycji był następujący:

- a) Siatka- wykonana z drutu o średnicy min. 2,8 mm, rozmiar oczka 60x60 mm, ocynkowana.
- b) Słupki o wymiarach 60 mm x 40 mm, grubość ścianki słupka min. 3 mm, pokryte farbą podkładową a następnie nawierzchniową. Słupki muszą posiadać kapturki- „osłona górna słupka”. Słupki muszą być zagłębione w grunt min 50 cm.
- c) Dwa druty naciągowe, do naciągnięcia drutu należy użyć napinaczy. Drut naciągowy powinien posiadać min. 2,8 mm.

### 2. Część III, IV, V- do wyceny kosztorysu należy uwzględnić płytki ścienne oraz podłogowe (gres)- **gatunek I**. Przed zakupem płytek należy skonsultować z Zamawiającym barwę oraz wielkość płytek.

### 3. Część VI- Remont wieży przeciwpożarowej:

- a) Kolor farby do malowania schodów- „kość słoniowa”.

Podpis/Zatwierdzam

NADLEŚNICZY

  
mgr inż. Jacek Liziniewicz