
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnętrznej leśnej w Leśnictwie Żyrardów dr nr G000610L
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			NAPRAWA WYMYĆ			
1	KNNR 1	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
d.1	0201-05		15.00	m ³	15.000	
					RAZEM	15.000
2	KNNR 1	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - naprawa rozmytych skarp	m ³		
d.1	0407-01		13.25	m ³	13.250	
					RAZEM	13.250
3	Kalkulacja	02.03.01	Dowóz gruntu G1	m ³		
d.1	własna		13.25	m ³	13.250	
					RAZEM	13.250
4	KNR 2-01	02.03.01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m ³		
d.1	0504-04		13.25	m ³	13.250	
					RAZEM	13.250
5	KNNR 6	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03		10.5	m ²	10.500	
					RAZEM	10.500
6	KNNR 6	04.02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-63mm (wg WT-4 dla KR-1) gr. 18cm - napraw wymycia	m ²		
d.1	0113-02		10.5	m ²	10.500	
					RAZEM	10.500
7	KNNR 6	05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31, 5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm gr. 9cm - naprawa wymycia	m ²		
d.1	0204-05		10.0	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000