



Wykonawca: KRIOPOL Sp. z o.o.

ul. Turecka 24

62-709 Malanów

www.kriopol.pl

tel. +48 695 537 607

mateusz.gosciniak@gmail.com

Przedmiar robót

„Wykonanie wydłużenia instalacji kriogenicznej w kriobanku Leśnego Banku Genów Kostrzyca”

Inwestor:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Mizków 300

58-535 Mizków

Lokalizacja:

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Mizków 300

58-535 Mizków

Wykonał: Mateusz Gościński

Malanów, 5.11.2021

Spis działów przedmiarów:

Dział I Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

Rozdział 1 Instalacje sanitarne

Podrozdział 1.1 Instalacja kriogeniczna ciekłego azotu

Podrozdział 1.2 Instalacja wydmuchu gazowego azotu

TABELA PRZEDMIARÓW:

Nr poz.	S.T.	Opis robót	Jm	Ilość	UWAGI	
1	2		4	5	6	7
Rozdział 1 Instalacje sanitarne						
Podrozdział 1.1 Instalacja ciekłego azotu						
1	S.T.01.01	Wykonanie, transport i montaż instalacji ciekłego azotu	mb	19,8		
2	S.T.01.01	Zakup i montaż na instalacji zaworu izolowanego próżniowo	szt	5		
Podrozdział 1.2 Instalacja wydmuchu gazowego azotu						
1	S.T.01.01	Wykonanie i montaż rurociągu wraz z niezbędnymi kolanami i trójnikami	mb	20,8		
2	S.T.01.01	Zaizolowanie rurociągu izolacją kauczukową o grubości minimum 50mm	mb	20,8		
3	S.T.01.01	Zakup i spawanie zaworu kulowego 3 częściowego do kriogeniki	szt	5		
4	S.T.01.01	Wykonanie i montaż podpór ze stali nierdzewnej profili minimum 40x40	szt	5		
5	S.T.01.01	Układ detekcji tlenu wraz z montażem	kpl	1		