
PRZEDMIAR - ŚLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA KOWALEWKO - OGRODZENIE
ADRES INWESTYCJI : KOWALEWO 14, 62-212 MIELESZYN
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO
ADRES INWESTORA : UL. WRZESIŃSKA 83, 62-200 GNIEZNO
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Grzechowiak
DATA OPRACOWANIA : piątek, 31 maj 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 31 maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA KOWALEWKO KOWALEWO 14, 62-212 MIELESZYN-OGRODZENIE					
1		OGRODZENIE - 23% VAT			
1.1		Ogrodzenie - nakłady			
1	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 50-60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.	1804-11				
1		70,00	m	70,000	
				RAZEM	70,000
2	KNR-W 2-02	Wrota 2-skrzydłowe z furtką wys. 1.5 m szer. wrót 5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych ze słupkami	kpl.		
d.1.	1808-02				
1	analogia	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-02	Furtka wys. 1.5 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych ze słupkami bez pasa dolnego z blachy-furtka - R+S x 0,3	kpl.		
d.1.	1808-02				
1	analogia	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Ogrodzenie - remont			
4	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1.	0307-03				
2		36,00*1,50	m ²	54,000	
				RAZEM	54,000
5	KNR-W 2-25	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m ²		
d.1.	0315-02				
2		8,00*1,50	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR-W 2-25	Furtki wejściowe ze słupkami z rur - rozebranie	m ²		
d.1.	0317-04				
2		(1,00+1,00)*1,50	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 50-60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.	1804-11				
2		38,00	m	38,000	
				RAZEM	38,000
8	KNR-W 2-02	Furtka wys. 1.5 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych ze słupkami bez pasa dolnego z blachy-furtka - R+S x 0,3	kpl.		
d.1.	1808-02				
2	analogia	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Przychód wykonawcy z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych - elementy ogrodzenia	t		
d.1.	kalk. własna				
2		-0,210	t	-0,210	
				RAZEM	-0,210

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	OGRODZENIE - 23% VAT				0,00
1.1	Ogrodzenie - nakłady				0,00
1.2	Ogrodzenie - remont				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA KOWALEWKO KOWALEWO 14, 62-212 MIE-LESZYN-OGRODZENIE						
1		OGRODZENIE - 23% VAT				
1.1		Ogrodzenie - nakłady				
1 d.1. 1	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 50-60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	70,00	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Wrota 2-skrzydłowe z furtką wys. 1.5 m szer. wrót 5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych ze słupkami	kpl.	1,00	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Furtka wys. 1.5 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych ze słupkami bez pasa dolnego z blachy-furtka - R+S x 0,3	kpl.	1,00	0,00	0,00
1.2		Ogrodzenie - remont				
4 d.1. 2	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	36,00*1,50 = 54,000	0,00	0,00
5 d.1. 2	KNR-W 2-25 0315-02	Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m ²	8,00*1,50 = 12,000	0,00	0,00
6 d.1. 2	KNR-W 2-25 0317-04	Furtki wejściowe ze słupkami z rur - rozebranie	m ²	(1,00+1,00)* 1,50 = 3,000	0,00	0,00
7 d.1. 2	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 50-60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	38,00	0,00	0,00
8 d.1. 2	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Furtka wys. 1.5 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych ze słupkami bez pasa dolnego z blachy-furtka - R+S x 0,3	kpl.	1,00	0,00	0,00
9 d.1. 2	kalk. własna	Przychód wykonawcy z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych - elementy ogrodzenia	t	-0,210	0,00	0,00
Razem dział: OGRODZENIE - 23% VAT						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	295,5400	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	furtka szer. 1,0 m	kpl.	2,0000	0,00	0,00
2.	furtka szer. 1,0 m	kpl.	1,0000	0,00	0,00
3.	brama szer. 5,0 m	kpl.	1,0000	0,00	0,00
4.	słupki z rur stalowych 50-60 mm	szt	53,4816	0,00	0,00
5.	linka stalowa ocynkowana	m	336,9600	0,00	0,00
6.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego śr min. 2.8 mm	m ²	168,4800	0,00	0,00
7.	uchwyty metalowe	kg	17,2800	0,00	0,00
8.	farba olejna nawierzchniowa'	dm ³	2,9484	0,00	0,00
9.	beton z kruszywa naturalnego C12/15	m ³	4,1040	0,00	0,00
10.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0,0100	0,00	0,00
11.	zaprawa cementowa M 7'	m ³	0,0200	0,00	0,00
12.	wartość złomu	t	-0,2100	0,00	0,00
13.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,7296	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,7800	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł