

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	remont drogi z utwardzeniem		
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sypcharek, grubość warstwy do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Różanna	3,50*730	2 555,000000	
	Stronno	3,50*1210	4 235,000000	
		RAZEM:	6 790,000000	m2 6 790,000
1.2	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Różanna	3,50*730	2 555,000000	
	Stronno	3,50*1210	4 235,000000	
		RAZEM:	6 790,000000	m2 6 790,0
1.3	KNKRB 1/211/1	Rowy wykonywane koparkami wielonaczyniowymi wzdłużnego działania o szer. dna do 0.5 m przy głębokości do 0.8 m; kat. gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Różanna	730*2/1000	1,460000	
	Stronno	1210*2/1000	2,420000	
		RAZEM:	3,880000	km 3,880
1.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Różanna	3,50*730	2 555,000000	
	Stronno	3,50*1210	4 235,000000	
		RAZEM:	6 790,000000	m2 6 790,0
1.5	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Różanna	3,50*730	2 555,000000	
	Stronno	3,50*1210	4 235,000000	
		RAZEM:	6 790,000000	m2 6 790,0
2	Element	Profilowanie drogi gruntowej		
2.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sypcharek, grubość warstwy do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Stronno	3*5700	17 100,000000	
	Różanna	3*1350	4 050,000000	
		RAZEM:	21 150,000000	m2 21 150,000
2.2	KNNR 6/1301/1	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Stronno	3*5700	17 100,000000	
	Różanna	3*1350	4 050,000000	
		RAZEM:	21 150,000000	m2 21 150,000
2.3	KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Stronno	3*5700	17 100,000000	
	Różanna	3*1350	4 050,000000	
		RAZEM:	21 150,000000	m2 21 150,000
3	Element	Wyrównanie i naprawa drogi utwardzonej		
3.1	KNNR 6/1301/1	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Stronno	3*460	1 380,000000	
		RAZEM:	1 380,000000	m2 1 380,000