

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień


45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego - stodoła nr inw. 108-0089
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ew. 934/1 w miejscowości Pogorzelec, gm. Maciejowice. Leśnictwo Krępa
INWESTOR : Nadleśnictwo Garwolin
ADRES INWESTORA : Miętne ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
BRANŻA : Rozbiórki

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


Specjalista d/s budowlanych
upr. bud. 118/90/Os
MOIIB nr ewid. MAZ/BO/5805/02
Krystyna Pałęcka

Oferent

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|---|----------------|--------|------------|---------|
| Budynek gospodarczy drewniany - stodoła nr inw. 108-0089 na działce nr ew. 934/1 w miejscowości Pogorzelec, gm. Maciejowice; Leśnictwo Krępa. | | | | | | |
| 1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1.1 | | Budynek gospodarczy drewniany - stodoła nr inw. 108-0089 z dobudowaną wiatą i szopą | | | | |
| 1 | KNR 4-04 d.1 0508-05 .1 z.o.3.1. | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 22.20 | | |
| 2 | KNR 4-04 d.1 0509-02 .1 z.o.3.1. | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 142.74 | | |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0535-04 .1 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 21.97 | | |
| 4 | KNR 4-04 d.1 0403-02 .1 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 142.74 | | |
| 5 | KNR 4-04 d.1 0403-01 .1 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 22.20 | | |
| 6 | KNR 4-04 d.1 0403-04 .1 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 164.94 | | |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0426-02 .1 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk - ściany zewnętrzne z otworami drzwiowymi | m ² | 211.71 | | |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0426-02 .1 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek i żerdzi na styk - ściany wewnętrzne, sąsiadki | m ² | 39.33 | | |
| 9 | KNR 19-01 d.1 0424-01 .1 | Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu - słupy | m ³ | 2.31 | | |
| 10 | KNR 19-01 d.1 0424-01 .1 | Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu - belki | m ³ | 1.45 | | |
| 11 | KNR 4-01 d.1 0212-02 .1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - do 20cm - klepisko | m ³ | 6.56 | | |
| Razem dział: Budynek gospodarczy drewniany - stodoła nr inw. 108-0089 z dobudowaną wiatą i szopą | | | | | | |
| 1.2 | | Rozbiórka wolnostojącej szopki drewnianej z desek - bez odzysku drewna z rozbiórką | | | | |
| 12 | KNR 4-04 d.1 0509-02 .2 z.o.3.1. | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 8.80 | | |
| 13 | KNR 4-04 d.1 0403-02 .2 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | 8.80 | | |
| 14 | KNR 4-01 d.1 0426-02 .2 | Analogia. Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk - rozebranie szopki z desek | m ² | 23.29 | | |
| Razem dział: Rozbiórka wolnostojącej szopki drewnianej z desek - bez odzysku drewna z rozbiórki | | | | | | |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe | | | | | | |
| 2 | | Równanie i plantowanie terenu w miejscach wykonanych rozbiórek | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 15 d.2 | KNNR 1 0501-02 | Ręczne wyrównanie i plantowanie terenu zasypanie dołków po demontażu słupków tablic, po urządzeniach technicznych itp. w miejscach wykonanych rozbiórek. | m ² | 180.89 | | |
| Razem dział: Równanie i plantowanie terenu w miejscach wykonanych rozbiórek | | | | | | |
| 3 | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu | | | | |
| 16 d.3 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowniczym na odległość 15 km | m ³ | 16.38 | | |
| 17 d.3 | kalk. własna | Utylizacja gruzu z rozbiórki | m ³ | 16.38 | | |
| 18 d.3 | kalk. własna | Wywiezienie i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych Wykonawca Zamawiającemu przekaze zaświadczenie o przyjęciu do utylizacji eternitu z rozbiórki | t | 0.33 | | |
| Razem dział: Roboty w zakresie usuwania gruzu | | | | | | |
| 4 | | Szacunkowy odzysk materiałów | | | | |
| 19 d.4 | KNR 4-04 1005-03 | Analogia. Składowanie drewna z rozbiórki - ręczne odniesienie materiału drzewnego na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie według asortymentu i długości. Przyjęto do odzysku 60% | m ³ | 11.47 | | |
| Razem dział: Szacunkowy odzysk materiałów | | | | | | |
| 5 | | Wykonanie dokumentacji rozbiórki - mapa geodezyjna powykonawcza wraz ze zdjęciem ewidencji | | | | |
| 20 d.5 | | Wykonanie dokumentacji rozbiórki - mapa geodezyjna powykonawcza wraz ze zdjęciem ewidencji | kpl. | 1.00 | | |
| Razem dział: Wykonanie dokumentacji rozbiórki - mapa geodezyjna powykonawcza wraz ze zdjęciem ewidencji | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| Budynek gospodarczy drewniany - stodoła nr inw. 108-0089 na działce nr ew. 934/1 w miejscowości Pogorzelec, gm. Maciejowice; Leśnictwo Krępa. | | | | | |
| 1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1.1 | | Budynek gospodarczy drewniany - stodoła nr inw. 108-0089 z dobudowaną wiatą i szopa | | | |
| d.1. | 1 KNR 4-04 0508-05 1 z.o.3.1. | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [3.70*6.0] | m ² | | |
| | | | m ² | 22.20 | |
| | | | | RAZEM | 22.20 |
| d.1. | 2 KNR 4-04 0509-02 1 z.o.3.1. | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [13.27*4.50]*2+[4.57*5.10] | m ² | | |
| | | | m ² | 142.74 | |
| | | | | RAZEM | 142.74 |
| d.1. | 3 KNR 4-01 0535-04 1 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [8.70+13.27] | m | | |
| | | | m | 21.97 | |
| | | | | RAZEM | 21.97 |
| d.1. | 4 KNR 4-04 0403-02 1 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [poz.2] | m ² | | |
| | | | m ² | 142.74 | |
| | | | | RAZEM | 142.74 |
| d.1. | 5 KNR 4-04 0403-01 1 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [poz.1] | m ² | | |
| | | | m ² | 22.20 | |
| | | | | RAZEM | 22.20 |
| d.1. | 6 KNR 4-04 0403-04 1 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [poz.1+poz.2] | m ² | | |
| | | | m ² | 164.94 | |
| | | | | RAZEM | 164.94 |
| d.1. | 7 KNR 4-01 0426-02 1 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk - ściany zewnętrzne z otworami drzwiowymi [13.27+8.70+8.20*2]*3.95+[2.65*8.20*2*0.50]+[4.80*2]*[4.10+2.0]*0.5+[4.57*2.0] | m ² | | |
| | | | m ² | 211.71 | |
| | | | | RAZEM | 211.71 |
| d.1. | 8 KNR 4-01 0426-02 1 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek i żerdzi na styk - ściany wewnętrzne, sąsiadki [4.40*2.20]+[8.0*0.92]*2+[1.70*2.0+4.40*2.62] | m ² | | |
| | | | m ² | 39.33 | |
| | | | | RAZEM | 39.33 |
| d.1. | 9 KNR 19-01 0424-1 01 | Rozbórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu - słupy [0.18*0.18*3.77*18]+[0.095*0.105*2.32*5] | m ³ | | |
| | | | m ³ | 2.31 | |
| | | | | RAZEM | 2.31 |
| d.1. | 10 KNR 19-01 0424-1 01 | Rozbórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu - belki [0.18*0.18*8.0*2]+[0.18*0.18*8.0*2]+[0.18*0.18*4.10+0.18*0.18*4.40*2] | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1.45 | |
| | | | | RAZEM | 1.45 |
| d.1. | 11 KNR 4-01 0212-02 1 | Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - do 20cm - klepisko [8.0*4.10*0.20] | m ³ | | |
| | | | m ³ | 6.56 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 6.56 |
| 1.2 | | Rozbiórka wolnostojącej szopki drewnianej z desek - bez odzysku drewna z rozbiórki | | | |
| 12 | KNR 4-04 d.1. 0509-02 2 z.o.3.1. | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [4.27*2.06] | m ² m ² | 8.80 | |
| | | | | RAZEM | 8.80 |
| 13 | KNR 4-04 d.1. 0403-02 2 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym [poz.12] | m ² m ² | 8.80 | |
| | | | | RAZEM | 8.80 |
| 14 | KNR 4-01 d.1. 0426-02 2 | Analogia. Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk - rozebranie szopki z desek [4.07*1.72+4.07*2.08]+2.06*[2.08+1.72]*0.5*2 | m ² m ² | 23.29 | |
| | | | | RAZEM | 23.29 |
| 2 | | Równanie i plantowanie terenu w miejscach wykonanych rozbiórek | | | |
| 15 | KNNR 1 d.2 0501-02 | Ręczne wyrównanie i plantowanie terenu zasypanie dołków po demontażu słupków tablic, po urządzeniach technicznych itp. w miejscach wykonanych rozbiórek. [13.27*13.0+4.07*2.06] | m ² m ² | 180.89 | |
| | | | | RAZEM | 180.89 |
| 3 | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu | | | |
| 16 | KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km [poz.2+poz.12]*0.01+[poz.3*0.15*0.0055+poz.11]+[poz.13+poz.14]*0.02+[19.12*0.4] | m ³ m ³ | 16.38 | |
| | | | | RAZEM | 16.38 |
| 17 | d.3 kalk. własna | Utylizacja gruzu z rozbiórki poz.16 | m ³ m ³ | 16.38 | |
| | | | | RAZEM | 16.38 |
| 18 | d.3 kalk. własna | Wywiezienie i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych Wykonawca Zamawiającemu przekazuje zaświadczenie o przyjęciu do utylizacji eternitu z rozbiórki [poz.1*15]/1000 | t t | 0.33 | |
| | | | | RAZEM | 0.33 |
| 4 | | Szacunkowy odzysk materiałów | | | |
| 19 | KNR 4-04 d.4 1005-03 | Analogia. Składowanie drewna z rozbiórki - ręczne odniesienie materiału drzewnego na miejsce składowania, posegregowanie i ułożenie według asortymentu i długości. Przyjęto do odzysku 60% [0.18*0.18*4.50*2*16]+[0.18*0.18*5.10*4]+[0.07*0.075*6.0*5] <krokwie> [0.18*0.18*3.77*18]+[0.095*0.105*2.32*5]<słupy> 0.18*0.18*[8.0*4+4.10+4.40*2] <belki> [142.74*0.02]+[6.0*0.18*0.02*6]+[211.71*0.02]+[4.40*2.20*0.07]+[8.0*0.92*2*0.07]+[1.70*2.0+4.40*2.62]*0.02+[8.80+23.90]*0.02< deski i żerdzie> A (obliczenia pomocnicze) [19.12*0.6] | m ³ m ³ | 5.48 2.31 1.45 9.88 ===== | |
| | | | | RAZEM | 11.47 |
| 5 | | Wykonanie dokumentacji rozbiórki - mapa geodezyjna powykonawcza wraz ze zdjęciem ewidencji | | | |
| 20 | d.5 | Wykonanie dokumentacji rozbiórki - mapa geodezyjna powykonawcza wraz ze zdjęciem ewidencji 1 | kpl. kpl. | 1.00 | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------|-------------------|------|--------------|-------------|
| | | | | RAZEM | 1,00 |