

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku gospodarczo-składowego pod wieżą o nr inw.: 108/97 na działce ewid. nr 5708/16
w msc. Rudnik nad Sanem przy ul. Myśliwskiej o adresie leśnym: 05-21-2-07-111 -d -00.
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO RUDNIK NAD SANEM
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RUDNIK NAD SANEM
ADRES INWESTORA : UL. RZESZOWSKA 198, 37 - 420 RUDNIK NAD SANEM
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II KW. 2022

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|---|----------------------|--|----------------|---------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4500000-7 | WYMIANA POKRYCIA Z PAPY | | | | |
| 1.1 | 45110000-1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku | m ² | 10.000 | | |
| d.1.1 | 1 | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m ² | 161.290 | | |
| d.1.1 | 1 | | | | | |
| 3 | kalk. własna | Utylizacja papy | m ² | 161.290 | | |
| d.1.1 | 1 | | | | | |
| 1.2 | 45261000-4 | WYMIANA POKRYCIA Z PAPY | | | | |
| 4 | KNR 4-01 0803-04 | Uzupełnienie pachwin płyt korytkowych oraz innych nierówności podłoża zaprawą cementową z zatarciem na gładko | m | 63.500 | | |
| d.1.1 | 2 | | | | | |
| 5 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Parametry techniczne dla papy podkładowej: (np papa HYDROBIT V60 S30) | m ² | 161.290 | | |
| d.1.1 | 2 | | | | | |
| | | Typ osnowy, Gramatura [g/m ²], Technologia Welon szklany, 60g/m ² Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] 4 / 4 Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 400 / 300 Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] 0,5 / 2,3 Całkowita grubość papy [mm] 3,0 Giętkość na wałku O 30 mm / Splywność [°C] -5 / +80 Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m ²] 10 / 200 Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg] 43 / 890 Parametry techniczne dla papy wierzchniego krycia: (np. HYDROBIT V60 S4.2H) Parametry techniczne: Typ osnowy : włóna poliestrowe Szerokość 1,0 m Grubość 5,2 ± 0,2 mm Maksymalna siła rozciągająca -kierunek wzdłuż, 700 ± 250 N/5 cm -kierunek w poprzek 700 ± 250 N/5 cm Wydłużenie względne -kierunek wzdłuż, 50 ± 10 % -kierunek w poprzek 60 ± 10 % Giętkość w niskiej temperaturze -25 st C /A30 mm Odporność na splywanie w podwyższonej temperaturze 100st C Przyczepność posypki 20 ± 10 % | | | | |
| 6 | KNR-W 2-17 0145-01 | Montaż kominków wentylacyjnych warstw dachowych | szt. | 3.000 | | |
| d.1.1 | 2 | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm | m ² | 20.000 | | |
| d.1.1 | 2 | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: