

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem		
1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek (panele podłogowe) z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²				
		<i>Sień</i> 1,0*1,28	m ²	1,280			
		<i>Przedpokój parter</i> 2,43*2,80	m ²	6,804			
		<i>Pokój I parter</i> 4,2*3,55	m ²	14,910			
		<i>Pokój II parter</i> 4,23*4,91	m ²	20,769			
		<i>Przedpokój poddasze</i> 4,45*0,9+1,33*1,95	m ²	6,599			
		<i>Pokój nad częścią dobudowaną</i> 1,20*0,90	m ²	1,080			
				RAZEM	51,442		
2	KNR-W 4- 01 0212- 01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³				
		9,10*5,0*0,03	m ³	1,365			
				RAZEM	1,365		
3	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z trzciny o grubości 6 cm	m ²				
		<i>Strych</i> 9,10*5,0*0,10	m ²	4,550			
				RAZEM	4,550		
4	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby akrylowej ze ścian i sufitów wraz z zerwaniem zmurszałej gładzi gipsowej	m ²				
		<i>Sień</i> 1,0*1,28+(1,0+1,28)*2*2,46	m ²	12,498			
		<i>Przedpokój</i> 2,43*2,80+(2,43+2,80)*2*2,46	m ²	32,536			
		<i>Pokój I</i> 4,2*3,55+(4,2+3,55)*2*2,46	m ²	53,040			
		<i>Pokój II</i> 4,23*4,91+(4,23+4,91)*2*2,46	m ²	65,738			
		<i>Kuchnia</i> 4,23*3,75+(4,23+3,75)*2*2,46	m ²	55,124			
		<i>Łazienka parter sufit</i> 2,47*1,27	m ²	3,137			
		<i>Pom. gospodarcze</i> 2,53*2,47+(2,53+2,47)*2*2,46	m ²	30,849			
		<i>Klatka schodowa</i> 2,04*2,20+(2,04*1*3,10+2,20*2*3,10)	m ²	24,452			
		<i>Przedpokój poddasze</i> 4,45*0,9+1,33*1,95+4,45*2+2,28*2	m ²	20,059			
		<i>Łazienka poddasze sufit</i> 2,60*1,90	m ²	4,940			
						RAZEM	302,373
		5	KNNR-W 3 1002-05	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
poz.4*0,8	m ²			241,898			
				RAZEM	241,898		
6	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeskrobania starej farby na ścianach	m ²				
		poz.4*0,30	m ²	90,712			
				RAZEM	90,712		
7	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				
		<i>Sień</i> 1,0*1,28	m ²	1,280			
		<i>Przedpokój parter</i>					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,43*2,8	m ²	6,804	
		<i>Pokój I parter</i>			
		4,2*3,55	m ²	14,910	
		<i>Pokój II parter</i>			
		4,23*4,91	m ²	20,769	
		<i>Łazienka</i>			
		2,6*1,90	m ²	4,940	
		<i>Kuchnia</i>			
		4,23*3,75	m ²	15,863	
		<i>Pom. gospodarcze</i>			
		2,53*2,47	m ²	6,249	
		<i>Klatka schodowa</i>			
		2,04*2,2	m ²	4,488	
		<i>Przedpokój poddasze</i>			
		4,45*0,9+1,33*1,95	m ²	6,599	
		<i>Łazienka poddasze</i>			
		2,6*1,98	m ²	5,148	
		<i>Pokój gościnny poddasze</i>			
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	87,050
8	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		<i>Sień</i>			
		(1,0+1,28)*2*2,46	m ²	11,218	
		<i>Przedpokój</i>			
		(2,43+2,80)*2*2,46	m ²	25,732	
		<i>Pokój I</i>			
		(4,2+3,55)*2*2,46	m ²	38,130	
		<i>Pokój II</i>			
		(4,23+4,91)*2*2,46	m ²	44,969	
		<i>Kuchnia</i>			
		(4,23+3,75)*2*2,46	m ²	39,262	
		<i>Pom. gospodarcze</i>			
		(2,53+2,47)*2*2,46	m ²	24,600	
		<i>Klatka schodowa</i>			
		(2,04*1*3,10+2,20*2*3,10)	m ²	19,964	
		<i>Przedpokój poddasze</i>			
		4,45*2+2,28*2	m ²	13,460	
				RAZEM	217,335
9	KNR-W 2- 02 0830- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.7	m ²	87,050	
				RAZEM	87,050
10	KNR AT- 07 0102- 03	Gruntowanie powierzchni środkiem - ręcznie; podłóże: gips	m ²		
		poz.8	m ²	217,335	
				RAZEM	217,335
11	KNR-W 2- 02 0830- 07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		17*2	m	34,000	
				RAZEM	34,000
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.4	m ²	302,373	
				RAZEM	302,373
13	KNR-W 4- 01 1201- 02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		<i>Kotłownia</i>			
		3,24*3,63+(3,24+3,63)*2*2,20	m ²	41,989	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,989
14	KNR 2-02 1512-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic metalowych 7*5+8*5	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
15	KNR-W 2-02 1024-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych 2,0*0,9+2,0*0,7*3+2,0*0,8*4	m ² m ²	 12,400	
				RAZEM	12,400
16	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie stopni schodowych z drewna liściastego starych zniszczonych lub malowanych 16*0,25*0,9+16*0,17*0,9	m ² m ²	 6,048	
				RAZEM	6,048
17	TZKNBK IX 5440-08	Oczyszczenie tralek profilowanych o wysokości 80 cm - zdjęcie farby olejnej 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
18	TZKNBK IX 5440-05	Oczyszczenie tralek profilowanych o wysokości 80 cm z brudu przy użyciu szczotek 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie trzykrotne schodów z tralkami lakierem chemoutwardzalnym poz.16+10*0,2*0,8	m ² m ²	 7,648	
				RAZEM	7,648
20	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe pod panele poz.1	m ² m ²	 51,442	
				RAZEM	51,442
21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z zastosowaniem podkładu akustycznego poz.1	m ² m ²	 51,442	
				RAZEM	51,442
22	KNR 9-24 0101-04	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej 9,10*5,0	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
23	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.22	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
24	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.22	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
25	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa poz.22	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
26	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm poz.22	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
27	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm poz.22	m ² m ²	 45,500	
				RAZEM	45,500
28	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,365+4,55+3,0	m ³	8,915	
				RAZEM	8,915
29	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	po- miar po- miar	12,000	
				RAZEM	12,000
30	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	po- miar po- miar	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 11	po- miar po- miar	11,000	
				RAZEM	11,000

MARIAN KUC
 uprawniony do projektowania,
 kierowania i nadzorowania
 robotami budowlanymi i inst.
 upr. bud. 186/82, 168, 169/87
 25-561 Kielce, ul. Witosa 55"D"