

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### " Wymiana bramy do magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Piechowicach "

#### 1. Opis zadania

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę bramy na Obwodzie Drogowym w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej 4. Przed złożeniem oferty na wykonanie prac oraz przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z zakresem dotyczącym przedmiotowych prac na obiekcie.

Zakres prac remontowych obejmuje:

- demontaż istniejącej bramy,
- montaż nowej bramy o następujących parametrach:
  - brama drewniana (jodła, świerk), w kolorze naturalnym, zaimpregnowana,
  - elementy nośne (szyny, prowadnice) - muszą być odporne na korozję i działanie soli,
  - klejona (lamela o grubości 4 cm),
  - z ościeżnicami,
  - brama przesuwna, dwuskrzydłowa,
  - montowana po zewnętrznej stronie budynku
  - dodatkowe drzwi techniczne w skrzydle bramy,
  - użyte do realizacji zamówienia elementy metalowe muszą być odporne na korozję i działanie soli,
  - okres gwarancji 2 lata,
  - wymiary bramy: wysokość 5,50 m szerokość 5,10 m – **obowiązkiem Wykonawcy jest ponowne wykonanie pomiarów w celu dostosowania do sposobu montażu.**

Zdjęcia istniejącej bramy:



Zdjęcia poglądowe nowej bramy:



Zdjęcie poglądowe drzwi technicznych:



## **2. Sposób obliczenia ceny**

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia w tym koszty demontażu, koszty transportu materiałów, koszty sprzętu (np. podnośnik, wózek widłowy), koszty przystosowania do montażu, koszty montażu oraz wszystkie inne koszty nie wymienione, a które mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie wymienił pewnych kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania w zgodzie z wiedzą techniczną, to koszty te powinny być uwzględnione przez Wykonawcę.

## **3. Ogólne zasady wykonania zamówienia**

- a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zamówienia zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych usług.
- b) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
- c) Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące normy i przepisy, prace realizować według sztuki budowlanej, przestrzegać przepisy bhp. W trakcie realizacji zamówienia należy stosować się również do wytycznych producentów i dostawców materiałów i urządzeń.
- d) Wykonawca zobowiązuje się dokonywać odbiorów robót częściowych w przypadku robót ulegających zakryciu zgłaszając je Zamawiającemu.
- e) W trakcie realizacji prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma niezbędne tymczasowe oznakowanie i urządzenia potrzebne do należytego i bezpiecznego wykonania prac.
- f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.

## **4. Przekazanie terenu robót**

- a) Zamawiający przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robót.
- b) Miejsce składowania materiałów ustalone zostanie z Zamawiającym na etapie przekazywania terenu robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenu znajdującego się wokół terenu robót.
- c) Wykonawca uzgodni, na etapie przekazania terenu robót, z Zamawiającym sposób zabezpieczenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu w związku z

wykonywaniem czynności służbowych oraz ciągów komunikacyjnych do użytku publicznego.

d) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, na etapie przekazania terenu robót, godziny realizacji prac.

## **5. Materiały i urządzenia**

a) Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

b) Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z OPZ lub umową muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu robót. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Roboty z użyciem tych materiałów mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

c) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na terenie robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

d) Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowane na Obwodzie Drogowym w Piechowicach, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem robót, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.

## **6. Odbiór robót**

a) Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

b) Odbiór robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Na podstawie podpisanego protokołu odbiorowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę za wykonane prace.

c) Szczegółowe zasady płatności określa umowa .