

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45261410-1 Izolowanie dachu  
NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI KAMIENICA 13  
ADRES INWESTYCJI: KAMIENICA 13, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE  
NAZWA INWESTORA: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ  
ADRES INWESTORA: 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE, STRACHOCIN 42  
WYKONAWCA: WYŁONIONY W PROCEDURZE PZP I WG REGULAMINU  
WEWNĘTRZNEGO DO 130 TYS ZŁ NETTO

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. bud. Daniel Szatan

DATA OPRACOWANIA: 23.09.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

p.o. NADLEŚNICZEGO

Lukasz Pogonski

STARSZY SPECJALISTA  
ds. budownictwa

Daniel Szatan

SEKRETARZ NADLEŚNICTWA

inż. Andrzej Bruchnicki

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3287

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 4-01 0629-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		$6,70 * 2 * 3 * 0,14 * 12 + 4,05 * 4 * 0,14 * 12 + 2,70 * 0,14 * 4 * 12 + 6,70 * 2 * 2 * 0,06 * 12 + 6,70 * 2 * 2 * 0,04 * 12$	m2	145,056	
				RAZEM	<b>145,056</b>
2	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie łat o wymiarach 4x6 cm na "sztorc" tak aby uzyskać grubość układanej piany 20 cm ( krokwie 14x14 cm plus 6 cm łata = 20 cm)	m		
		$6,7 * 2 * 12$	m	160,800	
				RAZEM	<b>160,800</b>
3	wycena indywidualna	Wykonanie izolacji termicznej połaci dachu pianą poliuretanową otwartokomórkową o grubości minimum 20 cm, o gęstości pozornej 7-14kg/m <sup>3</sup> , i współczynnika przewodzenia ciepła w granicach od 0,034 do 0,039 W/(m*K).	m2		
		$6,70 * 14,20 * 2 + 6,70 * 4,70 * 2 + 2,0 * 4,30 * 2$	m2	270,460	
				RAZEM	<b>270,460</b>
4	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej	m2		
		270,46	m2	270,460	
				RAZEM	<b>270,460</b>