



Sprawozdanie z przebiegu otwarcia ofert

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzony według przepisów określonych w Zarządzeniu nr 52/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 roku Prawo zamówień publicznych (D.U. z 2022 poz. 1710).

1. Nazwa zadania:

„Remont leśniczówki Łęga”

Zakres prac do wykonania:

1) Remont pomieszczeń Leśniczówki

- odbicie części zawilgoconych tynków cem - wap na ścianach i sufitach,
- wykonanie nowych tynków cem - wap na ścianach i sufitach wraz ze szpachlowaniem,
- malowanie wszystkich pomieszczeń kancelarii wraz z gruntowaniem ścian i sufitów farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (kolor ustalić z inwestorem),
- skucie istniejących płytek na tarasie wraz z istniejącą posadzką,
- wymiana drzwi wejściowych do kancelarii,
- rozbiórka istniejących balustrad na tarasie o konstrukcji drewnianej,
- wykonanie nowych warstw izolacyjnych na tarasie z papy, foli i styropianu,
- wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z podkładem i izolacją,
- wykonanie nowej warstwy wykończeniowej na tarasie z żywicy,
- rozbiórka istniejących rynien i rur spustowych,
- wykonanie nowej obróbki blacharskiej na tarasie,
- wykonanie nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych,
- wykonanie nowych balustrad drewnianych na tarasie.

2) Balustrada drewniana i wykończenie tarasu :

- słupki drewniane o przekroju 12cm x 12cm,
- deska poręczy szer. min. 16cm gr. min. 3,0cm,
- deski poprzeczne szer. min. 15cm, gr. 2,5 cm,
- rozstaw poziomy belek poprzecznych ok. 7cm,
- balustrada montowana do istniejącego stropu betonowego za pomocą marek stalowych ocynkowanych i dwóch śród M12 wklejanych chemicznie. Śruby wklejone zgodnie z wytycznymi producenta kleju. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

Sprawę prowadzi: Marek Wyzlic, tel.: 566832212, e-mail: marek.wyzlic@torun.lasy.gov.pl



Wysokość balustrady min. 1,10m od wykończonej posadzki tarasu. Taras wykończyć żywicą poliuretanową w kolorze wybranym przez inwestora. Wszystkie warstwy izolacyjne i wykończeniowe wykonać wg. rysunku szczegółowego.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Cokół na tarasie wykonać z żywicy poliuretanowej jak istniejący - wys. 17cm.

3. Kwota, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia:

brutto: 62 218,20 (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście 20/100).

4. Termin wykonania zamówienia:

do 30.06.2023 r.

5. Warunki gwarancji:

wg przepisów Kodeksu Cywilnego

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto: 100%

7. Złożone oferty:

W terminie składania ofert **nie wpłynęła żadna oferta**

Komisja Przetargowa

1. Tomasz Sołtys

2. Joanna Zarębska

3. Marek Wyzlic

Konstancjewo, 2023-03-06