

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Nazwa robót: Retencja korytowa Leśnictwo Linery rów R-W-16-6, R-W-19-9

Inwestor: Nadleśnictwo Czerniejewo
Główna 5

PRZEDMIAR 307-09-000

Strona 1

30-01-2023

SYKAL-002809

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I		BRAK NAZWY GRUPY			
I	10	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	1,100
I	20	WKNR W211-05-22-02-00	Wykonanie palisady z kolków ø 7-9 cm dł 1,20 m w gruncie kategorii 3 - 5 palisad szer. górą do 3m	metr	15,000
I	30	WKNR W211-11-02-05-00	Transport ciągnikiem do 0,5 km kolków drewnianych ø 7-9 cm	szt	150,000
I	40	WKNR W211-11-02-05-01	Transport ciągnikiem do 0,5 km kolków drewnianych ø 7-9 cm dalsze 2 km - 4 dodatki	szt	150,000
I	50	WKNR W211-04-01-11-00	Wykonanie narzutu kamiennego tłuści lamany gruby 10-25 cm - 1,5m3 na 1 palisadę	m ³	7,500
I	60	CEN N010-04-01-08-10	Transport technologiczny narzutu kamiennego z brzegu, nawodny	m ³	7,500
I	70	KNR 201-03-11-02-00	Roboty ziemne ręczne z wbudowaniem ziemi w skarpe w gruncie kat 3 - przygotowanie terenu pod palisadę i narzut kamienny - ok 1 m3 na palisadę	m ³	5,000
I	80	KNR 1501-01-08-01-02	Oczyszczenie przepustu rurowego FI 0,5 m namul głęb 2/3 - 3 szt - 17,4m	metr	17,400
I	90	ZKNK 1512-09-27-02-01	Usuwanie namułu 20 cm z cieków głęb do 1,5 m szer do 0,6 m	metr	1080,000
I	100	CEN 202-06-07-03-00	Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny	m ²	7,500
I	110	KNR 231-06-05-07-00 - analogia	Przepust rurowy z rur ø 500 długości do 15 m	metr	6,000
I	120	WKNR W211-11-02-06-00 - analogia	Transport ciągnikiem do 0,5 km rur	szt	6,000
I	130	WKNR W211-11-02-06-01 - analogia	Transportciągnikiem do 0,5 km rur dalsze 2km krotność 4	szt	6,000