

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie pomieszczenia kancelarii w budynku administracyjnym Leśnej Szkółki Kontenerowej  
ADRES INWESTYCJI : Kostrzyca Miłków 300a nr inw. 105/584, działka nr 705  
INWESTOR : Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo „Śnieżka”  
ADRES INWESTORA : ul. Leśna 4a, 58-530 Kowa  
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie pomieszczenia kancelarii w budynku administracyjnym Leśnej Szkołki Kontenerowej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórki posadzek</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0428-03 analiza indywidualna	Rozebranie istniejących warstw wykończeniowych posadzek R=2	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	33,050	
				RAZEM	33,050
<b>1.2</b>		<b>Wykonanie nowych posadzek</b>			
2 d.1.2	KNNR 2 1207-02	Samopoziomujący podkład podłogowy gr. 30 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	33,050	
				RAZEM	33,050
3 d.1.2	KNR 2-02 0613-03 analogia	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	33,050	
				RAZEM	33,050
4 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>		
		25,97+7,08	m <sup>2</sup>	33,050	
				RAZEM	33,050
<b>1.3</b>		<b>Kratki wentylacyjne</b>			
7 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.7	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>1.4</b>		<b>Ścianki działowe</b>			
9 d.1.4	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>		
		7,45*2,7-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	18,270	
				RAZEM	18,270
10 d.1.4	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naswietli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.5</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
11 d.1.5	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie sufitów podwieszanych - lokalne rozbiórki w miejscach projektowanych ścian	m <sup>2</sup>		
		7,45*1*2	m <sup>2</sup>	14,900	
				RAZEM	14,900
12 d.1.5	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - materiał z demontażu	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	14,900	
				RAZEM	14,900
13 d.1.5	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - materiał z demontażu	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	14,900	
				RAZEM	14,900
<b>1.6</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
14 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	33,050	
				RAZEM	33,050
15 d.1.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
		13,54	m <sup>2</sup>	13,540	
				RAZEM	13,540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1.6 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 36,540	70,066 36,540
18	KNR 2-02 d.1.6 0815-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33,050	33,050 33,050
19	NNRNKB d.1.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.16+poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 106,606	106,606 106,606
20	NNRNKB d.1.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33,050	33,050 33,050
21	KNR 2-02 d.1.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - ściany poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 106,606	106,606 106,606
22	KNR 2-02 d.1.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufity poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33,050	33,050 33,050
<b>1.7</b>		<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>			
23	KNR 0-19 d.1.7 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia - wraz z ościeżnicami 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,845	1,845 1,845
<b>1.8</b>		<b>Wyposażenie</b>			
24	kalk. własna d.1.8	Dostawa i montaż wyposażenia podstawowego zgodnie z zestawieniem 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000 1,000
<b>1.9</b>		<b>Pozostałe</b>			
25	KNR 4-01 d.1.9 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych poz.1*0,05+poz.5*0,03+poz.7*0,14*0,14*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3,757	3,757 3,757
26	KNR 4-01 d.1.9 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów samochodami samowładcowymi na odległość 10 km poz.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3,757	3,757 3,757
27	kalk. własna d.1.9	Utylizacja odpadów poz.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3,757	3,757 3,757