

---

# PRZEDMIAR

---

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

Nowy kod  
45233141-9

Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI: Bieżące utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Kalisz

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Kalisz

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szale

ADRES INWESTORA: Szale, ul. Kaliska 195, 62-860 Opatówek

WYKONAWCA: Do wyłonienia w postępowaniu ofertowym powyżej 130 tys. zł.

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Grzesiek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tomasz Goleń

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w leśnictwie Orla Góra oddz. 70j</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			1200,000	m2	1 200,000	
					RAZEM	<b>1 200,000</b>
2 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia		Podbudowa z kruszywa łamanego - wbudowanie kruszywa 0-31,5 mm	t		
			150	t	150,000	
					RAZEM	<b>150,000</b>
<b>2</b>			<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Kazala</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			26250,000	m2	26 250,000	
					RAZEM	<b>26 250,000</b>
4 d.2	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			2362,500	t	2 362,500	
					RAZEM	<b>2 362,500</b>
<b>3</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 13 w leśnictwie Orla Góra</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			2800,000	m2	2 800,000	
					RAZEM	<b>2 800,000</b>
6 d.3	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			756,000	t	756,000	
					RAZEM	<b>756,000</b>
<b>4</b>			<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Morawin</b>			
7 d.4	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			7000,000	m2	7 000,000	
					RAZEM	<b>7 000,000</b>
8 d.4	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			1008,000	t	1 008,000	
					RAZEM	<b>1 008,000</b>
<b>5</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 49 w leśnictwie Winiary</b>			
9 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			2100,000	m2	2 100,000	
					RAZEM	<b>2 100,000</b>
10 d.5	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			567,000	t	567,000	
					RAZEM	<b>567,000</b>
11 d.5	KNKRB 1 0103-03		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
			10,000	szt.	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>
<b>6</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 59 w leśnictwie Winiary</b>			
12 d.6	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			1400,000	m2	1 400,000	
					RAZEM	<b>1 400,000</b>
13 d.6	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
			252,000	t	252,000	
					RAZEM	<b>252,000</b>
<b>7</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 83, 85, 85/1 w leśnictwie Wróbel</b>			
14 d.7	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			4550,000	m2	4 550,000	
					RAZEM	<b>4 550,000</b>
15 d.7	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			380	t	380,000	
					RAZEM	<b>380,000</b>
<b>8</b>			<b>Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Brzeziny oddz. 362</b>			
16 d.8	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			1300,000	m2	1 300,000	
					RAZEM	<b>1 300,000</b>
17 d.8	KNR 2-31 1106-01 analogia		Podbudowa z kruszywa łamanego - wbudowanie kruszywa 0-31,5 mm	t		
			150	t	150,000	
					RAZEM	<b>150,000</b>
<b>9</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 94 w leśnictwie Brzeziny</b>			
18 d.9	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			600,000	m2	600,000	
					RAZEM	<b>600,000</b>
19 d.9	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			162,000	t	162,000	
					RAZEM	<b>162,000</b>
<b>10</b>			<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 14 w leśnictwie Zajączki</b>			
20 d.10	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			500 * 3	m2	1 500,000	
					RAZEM	<b>1 500,000</b>
21 d.10	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			157,5	t	157,500	
					RAZEM	<b>157,500</b>
<b>11</b>			<b>Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 16 w leśnictwie Wilcze Ługi</b>			
22 d.11	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			1500	m2	1 500,000	
					RAZEM	<b>1 500,000</b>
23 d.11	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			157,500	t	157,500	
					RAZEM	<b>157,500</b>
<b>12</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Orla Góra oddziały 117, 120</b>			
24 d.12	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			150 * 3,5	m2	525,000	
					RAZEM	<b>525,000</b>
25 d.12	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			120	t	120,000	
					RAZEM	<b>120,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>13</b>			<b>Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Morawin oddziały 122, 123.</b>			
26 d.13	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			100 * 3,5	m2	350,000	
					RAZEM	<b>350,000</b>
27 d.13	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			90	t	90,000	
					RAZEM	<b>90,000</b>
<b>14</b>			<b>Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wróbel oddział 288m</b>			
28 d.14	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			100 * 3	m2	300,000	
					RAZEM	<b>300,000</b>
29 d.14	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			30	t	30,000	
					RAZEM	<b>30,000</b>
<b>15</b>			<b>Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wilcze Ługi oddział 402h</b>			
30 d.15	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun- cie kat. I-IV	m2		
			100 * 3	m2	300,000	
					RAZEM	<b>300,000</b>
31 d.15	KNR 2-31 0202-09 analogia		Uzupełnienie ubytków w nawierzchni żwirem lub wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni żwirowej.	t		
			30	t	30,000	
					RAZEM	<b>30,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Naprawa nawierzchni parkingu leśnego w leśnictwie Orla Góra oddz. 70j	2
2 Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 1 w leśnictwie Kazala	2
3 Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 13 w leśnictwie Orla Góra	2
4 Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 11 w leśnictwie Morawin	2
5 Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 49 w leśnictwie Winiary	2
6 Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 59 w leśnictwie Winiary	2
7 Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 83, 85, 85/1 w leśnictwie Wróbel	3
8 Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Brzeziny oddz. 362	3
9 Naprawa nawierzchni drogi leśnej nr 94 w leśnictwie Brzeziny	3
10 Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 14 w leśnictwie Zajączki	3
11 Naprawa nawierzchni dojazdu pożarowego nr 16 w leśnictwie Wilcze Ługi	3
12 Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Orla Góra oddziały 117, 120	3
13 Naprawa nawierzchni drogi w leśnictwie Morawin oddziały 122, 123.	4
14 Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wróbel oddział 288m	4
15 Naprawa nawierzchni miejsca postoju w leśnictwie Wilcze Ługi oddział 402h	4
Spis treści	5