

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# REMONT BUDYNKU „A” NADLEŚNICTWA TUŁOWICE

### INSTALACJE SANITARNE

Instalacje sanitarne w budynku wykonywane są na bazie istniejących przyłączy, doprowadzonych do budynku Nadleśnictwa oraz doprowadzone do remontowanego pomieszczenia.

Istniejące wyposażenie ulegnie demontażowi. Rozbiórce będą podlegały dotychczasowe instalacje oraz osprzęt. Pozostanie jedynie pion kanalizacyjny oraz doprowadzenie do pomieszczenia zimnej wody.

Zamówienie obejmuje wykonanie :

- instalacji wodociągowej z rur ze sztucznego tworzywa PE-Xc Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pomocą lokalnego podgrzewacza wody o pojemności 80 dm<sup>3</sup>, usytuowanego w pomieszczeniu poddasza.
- Instalację kanalizacji sanitarnej, prowadzoną pod posadzką parteru, z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, łączonych na uszczelkę gumową, podłączoną do istniejącego pionu. Projektuje się umieścić poziomy instalacji w konstrukcji stropu drewnianego, po wycięciu bruzd w deskowaniu,
- montaż armatury sanitarnej – kompletnej muszli ze stelażem, umywalki oraz brodzika – wszystkie urządzenia wraz z syfonami, bateriami.