

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali magazynowej- obiektu składowego z pomieszczeniami o funkcjach gospodarczych na szkółce kontenerowej
ADRES INWESTYCJI : Rajszew gm. Jabłonna dz. nr ew. 169
INWESTOR : Nadleśnictwo Jabłonna
ADRES INWESTORA : ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna
WYKONAWCA ROBÓT : Zespół Składcic Lasów Państwowych w Siedlcach
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierzowska 9
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty konstrukcyjne			
1	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie ścian blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy	m ²		
d.1	202 0529-02	ponad 4.00 m ² na konstrukcji stalowej			
	analogia	1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
2	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy	m ²		
d.1	202 0529-02	ponad 4.00 m ² na łatach lub deskowaniu			
		676	m ²	676.000	
				RAZEM	676.000
3	KNR 2-05	Lekka obudowa z płyt warstwowych z wypełnieniem płytą PUR na konstrukcji	m ²		
d.1	1004-02	stalowej (ściany i sufit) - zgodnie z opisem technicznym			
		328.5	m ²	328.500	
				RAZEM	328.500
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	Krotność = 3			
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Roboty wykończeniowe			
5	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
d.2	0528-04	84.1	m	84.100	
				RAZEM	84.100
6	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.2	0529-03	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	112.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o szer.w rozwinięciu do	m ²		
d.2	202 0541-01	25 cm			
	analogia	112.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
9	KNR 0-15II	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto-	m ²		
d.2	0527-01	waniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej -			
	analogia	jedna warstwa - wraz z pokryciem pierzchnim blachą trapezową powlekaną w			
		kolorze brązowym TR14x05			
		679	m ²	679.000	
				RAZEM	679.000
10	KNR 2-02	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-	m ²		
d.2	1001-08	wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2,0-2,5 m ²			
		22.2	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
11	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.2	0129-02	27.6	szt	27.600	
				RAZEM	27.600
12	KNR 0-19	Montaż drzwi	m ²		
d.2	1023-12	7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
13	KNR-W 2-02	Drzwi przemysłowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-01	8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
14	KW	Bramy segmentowe z napędem bramowym	kpl.		
d.2	analiza indy-	2	kpl.	2.000	
	widualna			RAZEM	2.000