

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont drogi leśnej nr inw. 220/690 w leśnictwie Grodysławice”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 950015078
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Mickiewicza 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pasieki
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 22-600
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 846642458
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://tomaszow.lublin.lasy.gov.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00271741/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-07-22 08:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00266330/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/690 w leśnictwie Grodysławice powiat Tomaszów Lubelski. Remont drogi zaplanowano od km 0+000 do km 1+200 na działkach ewidencyjnych nr: 521, 506, 389 położonych w miejscowości Dzierżążnia, Gmina Krynice.

W zakres opracowania wchodzi następujące roboty remontowe:

- Roboty przygotowawcze pomiarowe.
- Remont nawierzchni poprzez położenie warstwy dolnej z tłuczni 31,5 – 63 grubości 10,0 cm oraz warstwy górnej z tłuczni 5-31,5 grubości 5,0 cm
- Remont zjazdów na drogi boczne,
- Roboty wykończeniowe.

W km 0+000,00 – 1+200,00 występuje nawierzchnia z kruszyw. Ogółem szerokość nawierzchni istniejącej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+343,00 wynosi 3,20 m. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne wyboje i zdeformowania w profilu podłużnym i poprzecznym.

Zjazdy na drogi leśne występują według poniższej lokalizacji:

- zjazd w km 0+100,00 strona lewa.
- zjazd w km 0+450,00 strona lewa.
- zjazd w km 0+680,00 strona prawa
- zjazd w km 0+850,00 strona lewa
- zjazd w km 0+850,00 strona prawa

Powyższe zjazdy są planowane do remontu na odcinku 20,0 m i szerokości 3,50 m. Ogółem powierzchnia planowanej drogi do remontu na odcinku od km 0+000 do km 1+200 wynosi 3840,00 m²

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont drogi leśnej nr inwentarzowy 220/690 w leśnictwie Grodysławice powiat Tomaszów Lubelski. Remont drogi zaplanowano od km 0+000 do km 1+200 na działkach ewidencyjnych nr: 169, 170, 171 położonych w miejscowości Wola Gródecka, Gmina Jarczów.

W zakres opracowania wchodzi następujące roboty remontowe:

- Roboty przygotowawcze pomiarowe.
- Remont nawierzchni poprzez położenie warstwy dolnej z tłucznia 31,5 – 63 grubości 10,0 cm oraz warstwy górnej z tłucznia 5-31,5 grubości 5,0 cm
- Remont zjazdów na drogi boczne,
- Roboty wykończeniowe.

W km 0+000,00 – 1+200,00 występuje nawierzchnia z kruszyw. Ogółem szerokość nawierzchni istniejącej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+343,00 wynosi 3,20 m. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne wyboje i zdeformowania w profilu podłużnym i poprzecznym.

Zjazdy na drogi leśne występują według poniższej lokalizacji:

- zjazd w km 0+100,00 strona lewa.
- zjazd w km 0+450,00 strona lewa.
- zjazd w km 0+680,00 strona prawa
- zjazd w km 0+850,00 strona lewa
- zjazd w km 0+850,00 strona prawa

Powyższe zjazdy są planowane do remontu na odcinku 20,0 m i szerokości 3,50 m. Ogółem powierzchnia planowanej drogi do remontu na odcinku od km 0+000 do km 1+200 wynosi 3840,00 m²

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: dokumentacja projektowa, tj. projekt, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ (Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zmieniony 22.07.2022 r.)