

1. Założenie ubrania specjalnego
2. Założenie kominiarki (na szyję)<sup>1</sup>
3. Założenie noszaka aparatu OUO
  - Sprawdzenie ciśnienia w butli
  - Sprawdzenie działania automatu płucnego (przycisk dodawczy)
4. Stacja<sup>2</sup>
  - Odpowiednie zamocowanie stacji
  - Sprawdzenie kanału
  - Sprawdzenie nadawania
5. Latarka
6. Założenie rękawiczek jednorazowych<sup>3</sup>
7. Założenie maski aparatu OUO
8. Założenie całkowite (lub poprawa) kominiarki
9. Sprawdzenie szczelności maski
10. Eliminacja odkrytych części twarzy, szyi
11. Założenie hełmu<sup>4</sup>
12. Włączenie sygnalizatora bezruchu
  - Miejsce umieszczenia urządzenia – pasek ramienny, górna część
  - Przekazanie klucza Dowódcy Nadzorującemu Strefę Niebezpieczną – opcjonalnie
13. Podłączenie automatu płucnego
14. Założenie rękawic bojowych
15. Wzajemne sprawdzenie się ratowników
16. Poinformowanie dowódcy nadzorującego strefę zagrożenia (uzyskanie zgody) o wejściu do strefy zagrożenia

Uwagi:

1. Większość czynności wykonywane w pozycji na kolanach
2. Na czerwono – punkty związane bezpośrednio z tematem RIT

---

<sup>1</sup> Zakładanie kominiarki przed założeniem bluzy ubrania specjalnego albo nawet założenie kominiarki przed założeniem spodni – wcześniejsze przygotowanie kominiarki na wieszaku,

<sup>2</sup> Mocowanie stacji – uniemożliwiające wypadnięcie z ubrania, ułatwiające prowadzenie korespondencji

<sup>3</sup> Założenie rękawiczek jednorazowych – przed dotykaniem potencjalnie brudnych rzeczy (profilaktyka)

<sup>4</sup> Założenie hełmu może być konieczne przed założeniem maski – mocowanie maski do hełmu