

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM						
1						
1	st.1 d.1	kalk. własna	Roboty przygotowawcze: zabezpieczenie elementów budynku przed zniszczeniem i zabrudzeniem - wewnętrznych i zewnętrznych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	st.1 d.1	kalk. własna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów: po skuciu tynków, panele podłogowe, schody drewniane	m3		
			2,5	m3	2,500	
					RAZEM	2,500
2						
cokół						
3	st.1 d.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		wschód	0,37 * 10,57	m2	3,911	
		tył	(8,65 + 8,58) * 0,38 + (1,57 * 0,55 * 2) + (1,91 * 0,23)	m2	8,714	
		wejściowa	(5,88 + 2,71) * 0,42	m2	3,608	
		front	(5,6 * 0,42) + (3,95 + 3,95 + 7,98) * 0,2 + (5,6 * 0,42)	m2	7,880	
					RAZEM	24,113
4	st.4 d.2	KNR-W 2-02 1501-07	Gruntowanie ręczne- jednokrotne	m2		
			24,113	m2	24,113	
					RAZEM	24,113
5	st.4 d.2	KNR 0-28 2624-03	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.2 cm na ścianach metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego	m2		
			24,113	m2	24,113	
					RAZEM	24,113
3						
korytka betonowe						
6	st.1 d.3	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz gruntu rodzimego - około 38cm	m2		
			0,6 * 1,0 * 5	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
7	st.1 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm - pospółka	m2		
			0,6 * 1,0 * 5	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
8	st.1 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			0,6 * 1,0 * 5	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
9	st.1 d.3	KNKRB 1 0420-02	Ułożenie ścieków korytkowych o gr.15 cm na podbudowie 3 cm	m		
			1,0 * 5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
10	st.1 d.3	kalk. własna	Naprawa rur spustowych - montaż odpadniętych rur	m		
			2 * 3,5	m	7,000	
					RAZEM	7,000
4						
podłogi						
11	st.3 d.4	kalk. własna	rozbiórka paneli podłogowych z listwami z wyniesieniem i utylizacją	m		
		korytarz	4,95 * 1,15	m	5,693	
		pokój1	3,95 * 5,01	m	19,790	
		sypialnia - z odcięciem paneli przy szafie	3,69 * 4,55	m	16,790	
		hol przy schodach wewn.	2,24 * 3,74 + 0,37 * 0,99 + 1,3 * 1,7	m	10,954	

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		sypialnia poddasze	5,58 * 3,83 (3,96 * 3,62) + (1,86 * 2,25)	m m	21,371 18,520	
					RAZEM	93,118
12	st.3 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami	m2		
			93,118	m2	93,118	
					RAZEM	93,118
13	st.3 d.4	NNRNKB 202 1136-01	Dostawa i montaż listew progowych aluminiowych w kolorze podłogi	m		
			6 * 0,9	m	5,400	
					RAZEM	5,400
5			schody			
14	st.2 d.5	KNR 19-01 0428-05	Rozebranie schodów drewnianych - z podstopnicami i wangami	stopień		
			16	stopień	16,000	
					RAZEM	16,000
15	st.2 d.5	KNR-W 2-02 1034-05 na podstawie	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z podstopnicami o stopniach nasadzanych długości 1.0 m	stopień		
			16	stopień	16,000	
					RAZEM	16,000
16	st.1 d.5	KNK 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej - spocznik schodów	m2		
			1,4 * 0,97	m2	1,358	
					RAZEM	1,358
17	st.2 d.5	KSNR 2 1105-02	Podłogi z desek struganych gr. 32 mm - z desek dębowych jak schody	m2		
			1,4 * 0,97	m2	1,358	
					RAZEM	1,358
18	st.2 d.5	KNNR 3 0703-05	Wymiana pochwytów drewnianych na drewniano - metalowe	m		
			4,2 + 1,3	m	5,500	
					RAZEM	5,500
19	st.1 d.5	KNR AT-43 0206-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na łąkach drewnianych - sufit od spodu schodów ze szpachlowaniem i malowaniem	m2		
			(1,65 + 1,97 + 1,5) * 1,0	m2	5,120	
					RAZEM	5,120
6			drzwi			
20	st.1 d.6	KNR-W 2-02 1022-02 na podstawie	Wymiana drzwi wewnętrznych z futrynami. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, z rozkuciem, wyprawieniem i malowaniem w niezbędnym zakresie	m2		
			0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600