

ZAKRES PRAC KONSERWACJI BIEŻĄCEJ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PLATFORMY, COKOŁU

1. Rozbiórka warstwy istniejących płytek na zaprawie klejowej na schodach oraz platformie ok. 12,45 m²
2. Rozbiórka ścianek bocznych schodów ok. 3,40 m²
3. Demontaż płyt chodnikowych (do powtórnego montażu ok. 50% nowych)
4. Oczyszczenie istniejącego podłoża ok. 12,45 m²
5. Skucie nierówności ok. 6,0 m²
6. Odtworzenie ściany bocznych schodów ok. 3,40 m²
7. Wykonanie izolacji schodów, wraz ze ściankami bocznymi i platformy Superflex 10 ok. 15,85 m²
8. Wykonanie warstwy wyrównującej pod płytki ok. 12,45 m²
9. Wykonanie ocieplenia ściany boczne schodów styrodur XPS 300 gr 5 cm
10. Montaż płytek z gresu (format i kolorystyka do akceptacji Zamawiającego) o odporności antypoślizgowości r 11 na zaprawie klejowej na schodach, ściankach bocznych schodów oraz platformie ok. 15,85 m²
11. Fugowanie gresu na schodach, ścianki boczne schodów oraz platforma ok. 15,85 m²(fuga mrozoodporna, wodoodporna, elastyczna)
12. Demontaż istniejących płytek imitujących kamień ze ścian z cokołu ok. 13,20 m²
13. Oczyszczenie istniejącego podłoża na cokole ok. 13,20 m²
14. Naprawa ścianek cokołu, wykonanie warstwy wyrównawczej ok. 13,20 m²
15. Wykonanie izolacji cokołu Superflex 10
16. Wykonanie ocieplenia cokołu schodów styrodur XPS 300 gr 5 cm
17. Położenie tynku mozaikowego zewnętrznego na cokole ok. 13,20 m², kolorystyka do akceptacji Zamawiającego
18. Wywóz i utylizacja gruzu i-materiałów z demontażu

Zaleca się uczestnictwo w wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego. Realizacja zamówienia powinna obejmować wszystkie prace, prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie będzie uprawniał Wykonawcy do zaniechania wykonania wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną.