

Naprawa drogi leśnej nr inw. 822/220 w leśnictwie Rudawa

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.1	SST D-04-04-02	W-wy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwa 12cm, wraz z wyrównaniem zniszczonej nawierzchni, rozłożeniem i zawałowaniem.	m2	82,00		
1.2	SST D-04-04-02	W-wy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwa 8cm, wraz z wyrównaniem zniszczonej nawierzchni, rozłożeniem i zawałowaniem.	m2	1 771,00		
1.3	SST D-06.01.01	Odtworzenie umocnienie skarp rowu płytami a urowymi 60x40x8 układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 10cm. wraz z profilowaniem skarp rowu	m2	3,00		
1.4	SST D-04.01.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni składowicy z namulów.	m2	450,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: