

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odmulanie zbiornika przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Łuków w leśnictwie Sarnów.

Zakres robót obejmuje:

- Rozkopanie grobli celem spuszczenia wody ze zbiornika;
- Wykonanie rowków odwadniających w dnie zbiornika;
- Pompowanie wody;
- Odmulenie zbiornika z warstwy roślinno-korzennej oraz mułu;
- Rozplantowanie urobku na terenie przylegającym do zbiornika;
- Roboty wykończeniowe tj. skarpowanie, zasypanie rowków, zasypanie grobli

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. WSTĘP

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odmulaniem zbiornika przeciwpożarowego w leśnictwie Sarnów. Przed rozpoczęciem prac zaleca się wizję w terenie.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1.1. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

2.1.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót dotyczących odmulania zbiornika

Wykonawca w okresie trwania prac będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

2.1.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas wykonywania prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

- Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie prac odmulania zbiornika i terenie przyległym,
- Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie prowadzenia odmulania zbiornika przeciwpożarowego,
- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

4. Odbiór robót

Przewiduje się odbiór końcowy po stwierdzeniu wykonania całego zakresu zadania. Powiadomienie pisemne Wykonawcy o zakończeniu prac odmulania będzie uważane za zgłoszenie gotowości do dokonania odbioru końcowego robót.

Odbiorowi podlega kontrola jakości zbiornika przeciwpożarowego.

5. Sposób rozliczenia

Protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do rozliczenia zadania i wystawienia faktury VAT.

6. Uwagi końcowe

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do jego zakończenia.

Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zamówienia.

7. Dokumenty odniesienia

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

- Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu

.....