

**Przedmiar robót**  
do projektu przebudowy drogi leśnej nr 130  
w leśnictwie Gałków w N-ctwie Brzeziny o długości 1435 mb.

**KODY CPV**

**GRUPY ROBÓT**

- 451 Przygotowanie terenu pod budowę
- 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

**KLASY ROBÓT**

- 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg

**KATEGORIE ROBÓT**

- 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Adres obiektu: leśnictwo Gałków  
Powiat Łódzki - Wschodni, gm. Koluszki Obszar Wiejski

Inwestor: Nadleśnictwo Brzeziny, RDLP Łódź  
Adres: 95-040 Kaletnik, ul. Główna 3

Opracował: Zakład Usługowo-Produkcyjny w Łodzi

Data opracowania: luty 2022 rok

**Spis działów przedmiaru**

- 45111 I. Roboty przygotowawcze
- 45111 II. Roboty ziemne
- 45233 IV. Podbudowa
- 45233 V. Nawierzchnia
- 45233 VI. Place składowe

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst. przedm. SST	Opis robót i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>I. Roboty przygotowawcze</b>		
1.	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy w terenie 1435	km	<b>1,44</b>
		<b>II. Roboty ziemne</b>		
2.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 10-15 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 15	szt	<b>15</b>
3.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 16-25 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 29	szt	<b>29</b>
4.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 26-35 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 59	szt	<b>59</b>
5.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 36-45 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 88	szt	<b>88</b>
6.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 46-55 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 59	szt	<b>59</b>
7.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 56-65 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 29	szt	<b>29</b>
8.	D.01.02.01.	Karczowanie pni ściętych drzew 66-75 cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 15	szt	<b>15</b>
9.	D.01.02.01.	Karczowanie krzaków z rozplantowaniem poza pasem drogowym 0,574	ha	<b>0,574</b>
10.	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr średniej do <b>20</b> cm z rozplantowaniem poza pasem drogowym 13615,95	m2	<b>13616</b>
11.	D.02.01.01.	Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparką z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km. 4635,39	m3	<b>4635</b>
12.	D.02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów z wykopów 262,9	m3	<b>263</b>

13.	D.02.03.01.	Zagęszczanie nasypów walcami		
		2616,5	m3	<b>2617</b>
		<b>IV. Podbudowa</b>		
14.	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
		10038,07	m2	<b>10038</b>
15.	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej gr 15 cm z gruntu dowiezonego - pospółki na jezdni, zjazdach, mijankach i poboczach		
		10038,07	m2	<b>10038</b>
16.	D.04.02.02.	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 31,5/63 mm o grubości 18 cm na jezdni, zjazdach, mijankach i poboczach		
		6369,81	m2	<b>6370</b>
		<b>V. Nawierzchnia</b>		
17.	D.05.02.01.	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 4/31,5 o grubości 9 cm wraz z zamięłowaniem kruszywem o frakcji 0/4 mm do 0/8 mm - na jezdni, zjazdach, mijankach i poboczach		
		5662	m2	<b>5662</b>
		<b>VI. Place składowe</b>		
18.	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża placów składowych w gruncie kat. II-IV		
		302,32	m2	<b>302</b>
19.	D.04.02.01.	Wykonanie warstwy odsączającej na placach składowych o gr 15 cm z gruntu dowiezonego pospółki		
		302,32	m2	<b>302</b>
20.	D.05.02.01.	Wykonanie na placach składowych nawierzchni tłuczniowej z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm wraz z zamięłowaniem kruszywem o frakcji 0/4 mm do 0/8 mm		
		268	m2	<b>268</b>
21.	D.02.03.01.	Wykonanie pobocza o grubości po zagęszczeniu 27 cm z gruntu G1		
		2987,33	m2	<b>2987</b>
22.	D.01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
		1	kpl.	<b>1</b>