

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: RZESZÓW

ZZ: PRZEMYŚL

NW: USTRZYKI DOLNE

Nazwa zadania: Zasypanie wyrobisk w brzegach i dnie p. Jasieńka w km 3+970 – 4+000 w m. Ustrzyki Dolne

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW9000077693 – Strwiąż

Kilometraż ciek: (od – do) 3+970 - 4+000

Miejsce: (gmina, powiat, województwo) gm. Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – 3-4 zdania: Przedmiotem zadania jest wykonanie prac utrzymaniowych w korycie potoku Jasieńka, gdzie ujęta została wyrwa o łącznej długości 8mb (w km 3+970 - 3+978) plus 3mb wyrzynki w m-ci Ustrzyki Dolne. Planowane prace utrzymaniowe projektowane są na działce nr ew. 2546, która stanowi użytek Wp. Dla zapewnienia swobodnego spływu wód, a także wyeliminowaniu potencjalnego zagrożenia względem uszkodzenia istniejącej zabudowy regulacyjnej, koniecznym jest zasypanie powstałej wyrwy w dnie oraz lewym brzegu potoku Jasieńka narzutem kamiennym o średnicy min 60 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni kamieniem o średnicy min. 30 cm. Przy istniejącym przejeździe wykonana zostanie wżynka pasem o długości 3mb przy użyciu kamienia łamanego o średnicy min 60 cm z klinowaniem wolnych przestrzeni kamieniem o średnicy min. 30 cm. Po wykonaniu prac skarpa potoku Jasieńka nad wykonanym narzutem zostanie ręcznie uformowana przy użyciu wcześniej pozyskanej ziemi.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Kalita Wojciech (RZGW Rzeszów, Wydział RPU)

Przewidywany termin zakończenia prac: 03.11.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak