

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W SUCHYM MŁYNIU I BRZEŹNICY
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 37/2 obr. Szczawno, gm. Dąbie i 301/4 obr. Brzeźnica, gm. Dąbie
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzózka
ADRES INWESTORA : Dychów 6a, 66-626 Dychów
BRANŻA : WYBURZENIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
MGR INŻ. GRZEGORZ WOJNO
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2024 r.

Poziom cen : - III - kw. 2024 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2024 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS INWESTORSKI - ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO,						
1		BUDYNEK GOSPODARCZY SUCHY MŁYN				
1.1	45110000-1	URZĄDZENIE PLACU ROZBIÓRKI - ZABEZPIECZENIA				
d.1.1	1 KNR-W 2-25 0311-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa	m ²	160.00	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR-W 2-25 0311-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie	m ²	160.00	0.00	0.00
1.2	45110000-1	WYBURZENIA				
d.1.2	3 KNR 4-04 0507-01	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiołki	m ²	362.99	0.00	0.00
d.1.2	4 KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	362.99	0.00	0.00
d.1.2	5 KNR 4-04 0601-01 analogia	Przewracanie murów z cegły za pomocą maszyn burzących	m ³	172.03	0.00	0.00
d.1.2	6 KNR 4-04 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm	m ³	15.94	0.00	0.00
d.1.2	7 KNR 4-04 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych (50cm poniżej gruntu)	m ³	17.83	0.00	0.00
1.3	45110000-1	WYWÓZ, UTYLIZACJA I RECYKLING MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH				
d.1.3	8 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	237.69	0.00	0.00
d.1.3	9 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³	237.69	0.00	0.00
1.4	45110000-1	DEMONTAŻ INSTALACJI I INNE PRACE DEMONTAŻOWE				
d.1.4	10	Inne prace demontażowe, instalacje, urządzenia itp. - r- 20	kpl.	1.00	0.00	0.00
1.5	45110000-1	REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYCH OBIEKTACH				
d.1.5	11 KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	47.08	0.00	0.00
d.1.5	12 KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	47.08	0.00	0.00
d.1.5	13 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodem samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14	m ³	47.08	0.00	0.00
Razem dział: BUDYNEK GOSPODARCZY SUCHY MŁYN						0.00
2		BUDYNEK GOSPODARCZY BRZEŹNICA				
2.1	45110000-1	URZĄDZENIE PLACU ROZBIÓRKI - ZABEZPIECZENIA				
d.2.1	14 KNR-W 2-25 0311-01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa	m ²	110.00	0.00	0.00
d.2.1	15 KNR-W 2-25 0311-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie	m ²	110.00	0.00	0.00
2.2	45110000-1	WYBURZENIA				
d.2.2	16 KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej marsylskiej	m ²	92.70	0.00	0.00
d.2.2	17 KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	92.70	0.00	0.00
d.2.2	18 KNR 4-04 0601-01 analogia	Przewracanie murów z cegły za pomocą maszyn burzących	m ³	38.72	0.00	0.00
d.2.2	19 KNR 4-04 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm	m ³	4.45	0.00	0.00
d.2.2	20 KNR 4-04 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych (50cm poniżej gruntu)	m ³	4.81	0.00	0.00
d.2.2	21 KNR 4-04 0603-02	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - (cz. nadziemna 50cm i podziemna 50cm)	m ³	8.78	0.00	0.00
2.3	45110000-1	WYWÓZ, UTYLIZACJA I RECYKLING MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH				
d.2.3	22 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	49.54	0.00	0.00
d.2.3	23 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m ³	49.54	0.00	0.00
2.4	45110000-1	DEMONTAŻ INSTALACJI I INNE PRACE DEMONTAŻOWE				

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.2.4	kalk. własna	Inne prace demontażowe, instalacje, urządzenia itp. - r- 10	kpl.	1.00	0.00	0.00
2.5	45110000-1	REKULTYWACJA TERENU PO WYBURZONYCH OBIEKTACH				
25 d.2.5 01	KNNR 1 0214-	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha- nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	13.65	0.00	0.00
26 d.2.5 03	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	16.27	0.00	0.00
27 d.2.5 02	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda mi samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwar- dzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14	m ³	16.27	0.00	0.00
Razem dział: BUDYNEK GOSPODARCZY BRZEŹNICA						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł