

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU W ZAKRESIEWYMIANY WPUSTÓW ODWODNIENIA NAD I POZIOMEM GARAŻU W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA ŻOLIBORZ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasińskiego 65, 01-755 Warszawa
INWESTOR : Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Chocimska 28, 00-719 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Radosław Lenart
DATA OPRACOWANIA : 6 maj 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

UWAGA:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6 maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	450	1	3
2	Wymiana wpustów	450	4	12
3	Reprofilacja stropów przy wpustach	450	13	19
4	Wywóz gruzu	450	20	22

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	450	Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 8	Demontaż wpustu odwodnienia	szt		
d.1	0224-02	6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
2	kalk. własna	Wygradzenie terenu prac w obszarze prowadzonych robót remontowych, wyłączenie z użytkowania pojedynczych miejsc postojowych na czas prowadzenia robót budowlanych	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalk. własna	Demontaż, zabezpieczenie na czas remontu i montaż po zakończeniu prac elementów instalacji kanalizacyjnej w obszarze wymienianych wpustów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	450	Wymiana wpustów			
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków i słabych otulin	m ²		
d.2	0701-02	poz.1*1,00	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
5	KNR-W 4-01	Wykucie betonu w miejscu zdemontowanego wpustu	m ²		
d.2	0211-06	poz.1*0,40*0,40	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - groszkowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
d.2	0802-05	poz.1*1,00	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
7	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji balkonów - płyty żelbetowej oraz zbrojenia	m ²		
d.2	0302-04	poz.1*1,00	m ²	6,00	
	analogia			RAZEM	6,00
8	ZKNR C-2	Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej	m ²		
d.2	0808-04	poz.1*1,00	m ²	6,00	
	analogia			RAZEM	6,00
9	kalk. własna	Uszczelnienie wpustów: położenie podkładu na beton Triflex Cryl 276, położenie warstwy żywicy 2 kg/m ² , zatopienie w żywicy włókny, położenie kolejnej warstwy żywicy 1 kg/m ² , nałożenie powłoki użytkowej Triflex Cryl 264 o grubości 2 mm	m ²		
d.2		poz.1*1,00	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
10	TZKNBK	Montaż wpustu garażowego - wpust odwodnienia żeliwny ACO o nr artykułu 5933.00.02 i uszczelnienie połączenia wpustu z istniejącą rurą kanalizacyjną pęczniącą taśmą bentonitową DUXPA BENTONIT-BAND	szt.		
d.2	XVIII II A-102	poz.1	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR-W 4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m ² w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - uzupełnienie przestrzeni przy wpustach - zaprawa montażowa Ceresit CX 15 Strong	szt.		
d.2	0206-04	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
12	kalk. własna	Odtworzenie warstw wykończeniowych posadzki analogicznie do istniejących	m ²		
d.2		1,00*6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
3	450	Reprofilacja stropów przy wpustach			
13	KNR-W 4-01	Odbicie tynków i słabych otulin	m ²		
d.3	0701-02	1,00*1,00*3	m ²	3,00	
		2,00*2,00*1	m ²	4,00	
		2,00*4,00*1	m ²	8,00	
				RAZEM	15,00
14	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji balkonów - płyty żelbetowej oraz zbrojenia	m ²		
d.3	0302-04	poz.13	m ²	15,00	
	analogia			RAZEM	15,00
15	ZKNR C-2	Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej	m ²		
d.3	0808-04	poz.13	m ²	15,00	
	analogia			RAZEM	15,00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	ZKNR C-2 0815-04	Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu poz.13	m ²		
			m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
17 d.3	ZKNR C-2 0815-01	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu Krotność = 24 poz.13*0,30 <30% powierzchni>	m ²		
			m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
18 d.3	ZKNR C-2 0815-01	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu - całopowierzchniowe Krotność = 5 poz.13	m ²		
			m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
19 d.3	KNR-W 2-02 1503-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie - farba NOXAN Elastoflex poz.13	m ²		
			m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
4	450	Wywóz gruzu			
20 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie przestrzeni posadzki w miejscu prowadzenia prac	m ²		
		50,00	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
21 d.4	KNR-W 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (poz.1*0,25*0,25*0,25+poz.4*0,03+poz.13*0,03)*1,1	m ³		
			m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
22 d.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km (poz.1*0,25*0,25*0,25+poz.4*0,03+poz.13*0,03)*1,1	m ³		
			m ³	0,80	
				RAZEM	0,80