

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI LEŚNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W LEŚNICTWIE FLISY

Budowa: DROGA LEŚNA, SKRZYŻOWANIE

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICTWO FLISY
woj. lubelskie, powiat janowski, jedn. ewid. 060503_2 Gmina Dzwola,
obręb 0005 Dzwola, nr ewid. dz. 3763

Inwestor: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35,
23-300 Janów Lubelski
tel. fax. +48 15 872-00-72 +48 15 87201-85
e-mail: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl
<https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/>

Data opracowania:

LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI LEŚNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W LEŚNICTWIE FLISY

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0				
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZĄ	km	0,075	0,00	0,00
2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	534,000	0,00	0,00
3	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości - do 20cm Krotność = 2	m2	534,000	0,00	0,00
4	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)	ha	0,021	0,00	0,00
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0				
5	D 02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM) - przyjęto 50% wartości robót ziemnych	m3	18,50	0,00	0,00
6	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - analogia - przyjęto 50% wartości robót ziemnych	m3	18,50	0,00	0,00
7	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III, moc 75KM	m3	37,000	0,00	0,00
8	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III, moc 75KM - grunt G1 z dowozu, koszt zakupu po stronie Wykonawcy robót	m3	80,000	0,00	0,00
9	D 02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego	m3	117,00	0,00	0,00
10	D 02.03.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski - analogia rozścielenie pozostałości po robotach ziemnych	m3	106,800	0,00	0,00
3		BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7				
11	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	451,60	0,00	0,00
12	D 04.02.02a	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym, georuszt o wytrzymałości 25x25kN/m dwukierunkowy R = 0,500 M = 1,000 S = 0,000	m2	389,10	0,00	0,00
13	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - kruszywo 0/63,00	m2	352,60	0,00	0,00
14	D 05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwalowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5	m2	338,00	0,00	0,00
15	D 05.02.01	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykająca z miału kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm	m2	338,00	0,00	0,00
4		PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1				
16	D 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	292,00	0,00	0,00
17	D 06.03.01	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem - ANALOGIA materiał dowieziony rozłożenie materiału mechanicznie na pobocza R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000	m3	9,90	0,00	0,00
18	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	99,00	0,00	0,00
19	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	99,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI LEŚNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W LEŚNICTWIE FLISY						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI LEŚNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W LEŚNICTWIE FLISY	0,00
ELEMENT 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 3	BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 4	PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00