

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogrodzenia leśniczówki w Leśnictwie Orle

ADRES INWESTYCJI: Orle Gaj 1, 87-875 Topólka

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Kutno zs w Chrośnie

ADRES INWESTORA: Chrosno 13, 99-306 Łanięta

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

dr inż. Maciej Banach, upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr  
MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA: 05.04.2023 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Remont ogrodzenia - wariant z poziomych paneli z blachy	1	8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Remont ogrodzenia - wariant z poziomych paneli z blachy</b>			
1 d.1	KNNR-W 2 W1505-01 analogia	Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10 cm - rozbiórka, R=0,5	m2		
	front	[1,95 + 2,54 + 2,55 + 2,79 + 2,70] * 1,20	m2	15,036	
	boki	[2,46 + 2,48 + 2,45 + 2,75 + 2,90 + 2,84 + 2,82 + 2,82 + 2,80 + 2,98 + 2,47 + 2,56] * 1,20	m2	38,796	
	przy budynku	4,45 * 1,00	m2	4,450	
	furtki i bramy	[1,04 + 3,63 + 1,14 + 1,13 + 1,13] * 1,40	m2	11,298	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,580</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - odległość ustala oferent	m3		
		poz.1 * 0,025	m3	1,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,740</b>
3 d.1		Utylizacja ogrodzenia z rozbiórki	t		
		poz.1 * 0,025 * 500 <kg> / 1000	t	0,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,870</b>
4 d.1	KNR 2-02 0118-10	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej 1 1/2x1 1/2 ceg. - cegła klinkierowa, R=2	m		
		0,08 * 4 * 9	m	2,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,880</b>
5 d.1	KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5.	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - wypełnienie betonem słupków murowanych	m3		
		0,14 * 0,14 * 0,08 * 4 * 9	m3	0,056	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,056</b>
6 d.1		Demontaż i ponowny montaż daszków ogrodzeniowych - daszek z rozbiórki	szt		
		9	szt	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z poziomych paneli z blachy powlekanej gr. 0,5 mm giętej w kształtnik prostokątny o wym 150 x 20 mm. Prześwit 2 cm. Słupki ogrodzeniowe istniejące. Konstrukcje bram i furtek do wymiany na żerdzie z profilu metalowego 60x40 zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowanego Montaż na malowane proszkowo ceowniki o wym 30 x 30 x 30 x 1 za pośrednictwem blachowkrętów	m2		
	boki	[2,46 + 2,48 + 2,45 + 2,75 + 2,90 + 2,84 + 2,82 + 2,82 + 2,80 + 2,98 + 2,47 + 2,56] * 1,20	m2	38,796	
	front	[1,95 + 2,54 + 2,55 + 2,79 + 2,70] * 1,60	m2	20,048	
	furtki tył	[1,13 + 1,13] * 1,40	m2	3,164	
	furtki i bramy	[1,04 + 3,63 + 1,14] * 1,80	m2	10,458	
	front				
				<b>RAZEM</b>	<b>72,466</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie z poziomych paneli z blachy powlekanej gr. 0,5 mm giętej w kształtnik prostokątny o wym 150 x 20 mm. Prześwit 2 cm. Słupki ogrodzeniowe nowe 60x40 zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane Montaż na malowane proszkowo ceowniki o wym 30 x 30 x 30 x 1 za pośrednictwem blachowkrętów Konstrukcja furtki do wymiany na żerdzie z profilu metalowego 60x40 zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane	m2		
	przy budynku	4,45 * 1,50	m2	6,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,675</b>