

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1.</b>	<b>Element: DEMONTAŻ OGRODZENIA</b>			
1.1.	Rozebranie ogrodzeń z pręseł z prętów stalowych	141.60 m		
1.2.	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm	57.00 szt.		
1.3.	Rozebranie cokołów betonowych ogrodzeniowych	2.12 m3		
1.4.	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego w poziomie na odległość do 30 m.	2.12 m3		
1.5.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	2.12 m3		
1.6.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty (na odl. do 5 km, wsp. 4)	8.48 m3		
1.7.	Przewożenie taczkami elementów ogrodzeniowych z rozbiórki o ciężarze do 50 kg w poziomie na odległość do 30 m.	3.27 t		
1.8.	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	3.27 t		
1.9.	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - (na odl. do 10 km, wsp. 9)	29.43 t		
1.10.	Odkup złomu przez wykonawcę od inwestora	-3.27 t		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>	
<b>2.</b>	<b>Element: BUDOWA OGRODZENIA</b>			
2.1.	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	50.00 szt.		
2.2.	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) z wykopów dołów	8.00 m3		
2.3.	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) (wyrównanie pod deskę cokołową)	4.59 m3		
2.4.	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych stalowych 60x40x1,2 długości 2,20 m, beton C20/25	8.00 m3		
2.5.	Słupki ogrodzeniowe stalowe 60x40x1,2 długości 2,20 m	50.00 szt.		
2.6.	Montaż do słupków ogrodzeniowych uchwytów do płyt cokołowych ocynkowanych malowanych w kolorze zielonym w komplecie z wkretami samonawiercającymi	50.00 kpl.		
2.7.	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych desek cokołowych 248x20x5,7 (kaseton)	47.00 szt.		
2.8.	Osadzenie systemowe z paneli ogrodzeniowy 3D 250x153x5 Robotnicy gr.I - 0.39 r-g	175.49 m2		
2.9.	1. Uchwyty do paneli ogrodzeniowych. 2. Kapturek słupka ogrodzeniowego	200.00 szt.		
			<b>RAZEM ELEMENT:</b>	
			<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>	