

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Maz. - pomieszczenia poddasze nr. 6,8,11

1. Wymiana podłóg
2. Usunięcie lustra weneckiego i drzwi
3. Zabudowa otworu drzwiowego i otworu po lustrze weneckim
3. Roboty malarskie sufitów i ścian
4. Wymiana gniazdek i przełączników inst. elektrycznej
5. Wymiana okien pościowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1		Przenoszenie mebli	kpl.		
d.1	kalk. własna	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR-W 2-02	Oslony okien i mebli folią	m ²		
d.1	0923-01anal.	0.78*1.18*15	m ²	13.806	
				RAZEM	13.806
2 Wymiana posadzki					
3	KNR 19-01	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m ²		
d.2	0933-05	<pom.6> 10.00	m ²	10.000	
		<pom.8> 10.08	m ²	10.080	
		<pom.11> 19.68	m ²	19.680	
				RAZEM	39.760
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2	0106-04	poz.3*0.02	m ³	0.795	
				RAZEM	0.795
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	0108-09 0108-10	poz.4	m ³	0.795	
				RAZEM	0.795
6		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2	kalk. własna	poz.5	m ³	0.795	
				RAZEM	0.795
7	KNR-W 2-02	Podkład akustyczny tłumący hałasy pod panele	m ²		
d.2	0615-01 analogia	poz.3	m ²	39.760	
				RAZEM	39.760
8	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 o podwyższonej odporności wraz z oblistwowaniem	m ²		
d.2		poz.3	m ²	39.760	
				RAZEM	39.760
9	KNR 2-02	Listwy progowe	m		
d.2	1217-03	0.90*3	m	2.700	
				RAZEM	2.700
10	KNP 02 1507-07.01	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 Roboty malarskie i pozostałe					
11	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.3	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.3	0354-09 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wykucie z muru okna weneckiego o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.3	0354-04 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - zabudowa otworu drzwiowego i otworu po lustrze weneckim	m ²		
d.3	2003-02	<otwór drzwiowy> 0.90*2.0	m ²	1.800	
		<otwór okienny (lustro)> 1.0*1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.3	0613-06	poz.15	m ²	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi zwiększającymi przyczepność - powierzchnie poziome (sufity) (3.62+2.50+2.72+4.85)*4.30 3.40*5.70	m ² m ² m ²	RAZEM 58.867 19.380	3.000
				RAZEM	78.247
18	KNNR 3 0605- d.3 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni poz.17	m ² m ²	 78.247	
				RAZEM	78.247
19	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi zwiększającymi przyczepność- powierzchnie pionowe (ściany) poz.20	m ² m ²	 96.036	
				RAZEM	96.036
20	KNNR 3 0605- d.3 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni <pom.6>2.50*(1.50+2.80)+3.35*(1.50+2.80)*0.5*2+0.65*2.80*2-(0.9*2.0) <pom.8>2.72*(1.50+2.80)+3.35*(1.50+2.80)*0.5*2+0.65*2.80*2-(0.9*2.0) <pom.11>4.85*(1.50+2.80)+3.35*(1.50+2.80)*0.5*2+0.65*2.80*2-(0.9*2.0) <socialny> 4.00	m ² m ² m ² m ²	 26.995 27.941 37.100 4.000	
				RAZEM	96.036
21	KNR-W 4-01 d.3 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2.25 0.78*1.18*15	m ² m ²	 13.806	
				RAZEM	13.806
22	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
4		Prace elektryczne			
23	KNNR 9 0402- d.4 03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podwójnych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR 9 0401- d.4 05	Wymiana przelączników 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 9 0401- d.4 08	Demontaż łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 0301- d.4 11	Przygotowanie podłóży pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłóży ceglany 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 0302- d.4 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 0306- d.4 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej. łączniki jednobieg. IP44 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-03 d.4 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNNR 5 0208- d.4 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 4-03 d.4 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	45110000-1; 45421100-5	Wymiana okien połaciowych			
32	KNR 4-01	Demontaż okien zespolonych w połaci dachu o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.5	0354-03	<pom.6> 2	szt.	2.000	
	analogia	<pom.11> 2	szt.	2.000	
		<pom.> 1	szt.	1.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
d.5	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	<okna dachowe> 0.78*1.18*0.05*5	m ³	0.230	
		<okno weneckie> 1.0*1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.430
34	analiza indy- d.5 widualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	szt		
		1 <kontener>	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m ²		
d.5	1016-03	- pom.6 0.78*1.18*2	m ²	1.841	
		- pom.11 0.78*1.18*2	m ²	1.841	
		0.78*1.18	m ²	0.920	
				RAZEM	4.602
36	KNR 0-23	Uzupełnienie wełny mineralnej wokół okien - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.15 cm do ościeży	m ²		
d.5	2613-02	(1.56+1.18)*2*0.40*2	m ²	4.384	
		(0.78+1.18)*2*0.40	m ²	1.568	
				RAZEM	5.952
37	KNR 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze ościeżach	m ²		
d.5	2006-05	poz.36	m ²	5.952	
				RAZEM	5.952
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1505-05	poz.37	m ²	5.952	
				RAZEM	5.952