

## PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

**RZGW:** Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

**ZZ:** Zarząd Zlewni w Kaliszu

**NW:** Nadzór Wodny Ostrów Wlkp.

**Nazwa zadania:**

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – Zarząd Zlewni Kalisz  
- Część nr 9 - obiekt Ołobok - Nadzór Wodny Ostrów Wlkp.

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:**

- Ołobok do Niedźwiady, Ołobok od Niedźwiady do ujścia (RW60001018441 RW60001618449)  
- Gniła Barycz (Gniła Barycz, Barycz) (RW600016184489)

**Kilometraż cieków:**

- obiekt Ołobok – 21 450 mb w km 0+000 – 21+450  
- obiekt Gniła Barycz – 12 970 mb w km 0+000 – 12+970

**Miejsce:**

- obiekt Ołobok – gm. Sieroszewice i Ostrów Wlkp., pow. ostrowski, woj. wielkopolski  
- obiekt Gniła Barycz – gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolski

**Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:**

konserwacja ww. cieków wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta cieków naturalnych, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami. Zakres prac obejmuje:

- obiekt Ołobok – mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków z równoczesnym wyrzuceniem wykoszonego porostu, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i cieków;  
- obiekt Gniła Barycz – mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieków z równoczesnym wyrzuceniem wykoszonego porostu na brzeg cieków, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i cieków

**Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:** Bartosz Szufnarowski - tel. (62) 600 60 41

**Przewidywany termin zakończenia prac:** 28.11.2024r.

**Zgłoszenie do RDOŚ:** tak/nie

**Nadzór przyrodniczy nad pracami:** tak/nie