

Koszty ofertowy budowlany -część I						
Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 4	Jednostka 5	Obmiar 6	Cena jedn. 7	Wartość 8
1		SCHODY WEJŚCIOWE PRZY SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA				
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - gresy na schodach zewnętrznych - płytki w dobrym stanie do odzysku	m2	8,203	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	0,246	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0601-02 analogia	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m2	8,203	0,00	0,00
4	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża	m2	8,203	0,00	0,00
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi powierzchnie poziome	m2	8,203	0,00	0,00
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod okładzinę z płytek klinkierowych grubości do 20 mm zatarte na ostro	m2	8,203	0,00	0,00
7	KNR K-04 0601-01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawym2 uszczelniającej dwuskładnikowej	m2	8,203	0,00	0,00
8	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars- twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	8,203	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie drewnochronem elementów drewnianych - balustrad przy podjeździe dla niepełnosprawnych	m2	32,143	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0414-11 analogia	Demontaż desek balustradowych i ponowny ich montaż pom malowaniu	m	89,950	0,00	0,00
		RAZEM 1 SCHODY WEJŚCIOWE PRZY SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00

Kosztorys ofertowy budowlany -część II

Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 4	Jednostka 5	Obmiar 6	Cena jedn. 7	Wartość 8
1		WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W JAZDROWIE				
1	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m ²	10	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	0,300	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0601-02 analogia	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m ²	0,300	0,00	0,00
4	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmy- m ² cie	m ²	10,000	0,00	0,00
		RAZEM 1 WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W JAZDROWIE				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00



Kosztyorys ofertowy budowlany- część III

Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 4	Jednostka 5	Obmiar 6	Cena jedn. 7	Wartość 8
1		WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W SYPNIEWIE				
1.1		Wejście do budynku mieszkalnego				
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	24,092	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych gr. 30 cm	m3	6,563	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	6,563	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0601-02 analogia	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m2	24,092	0,00	0,00
5	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	3,828	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowem2 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	3,828	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowem2 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na- stępna warstwa	m2	3,828	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0114-070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	21,878	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,282	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płyt brukowych betonowych grubość 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - układanie podestów schodów (R=1,5)	m2	24,092	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	19,360	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (z.VI)	m	19,360	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek klinkierowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m	9,570	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0817-05	Montaż listew przypodłogowych aluminiowych - okucie w o- m kół wycieraczki 90x60	m	3,000	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1219-03 analogia	Dostawa i montaż wycieraczek typu guma-szczotka	m2	0,540	0,00	0,00
		RAZEM 1.1 Wejście do budynku mieszkalnego				0,00
		RAZEM 1 WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W SYPNIEWIE				0,00
		RAZEM kosztorys				0,00

Kosztyorys ofertowy budowlany- część IV						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W SYPNIEWIE				
1.1		Wejście do części gospodarczej				
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	9,892	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych gr. 30 cm	m3	2,412	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	2,412	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0601-02 analogia	Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m2	9,892	0,00	0,00
5	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmy-	m2	2,468	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowem2 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	2,468	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowem2 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na- stępna warstwa	m2	2,468	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0114-070114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	8,041	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	1,206	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z płyt brukowych betonowych grubość 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - układanie podestów schodów (R=1,5)	m2	9,892	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	11,740	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	11,740	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek klinkierowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej	m	6,170	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0817-05	Montaż listew przypodłogowych aluminiowych - okucie w- m kół wycieraczki 90x60	m	3,000	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1219-03 analogia	Dostawa i montaż wycieraczek typu guma-szczotka	m2	0,540	0,00	0,00
		RAZEM 1.1 Wejście do części gospodarczej				0,00
		RAZEM 1 WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W SYPNIEWIE				0,00
		RAZEM koszty				0,00