

## Przedmiar robót

### REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BOCHNI - ELEWACJA OD UL. KRASZEWSKIEGO

Budowa: **BOCHNIA, Plac gen. Leopolda Okulickiego 1; dz. nr 5978**

Kod CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

**45410000-4 Tynkowanie**

**45443000-4 Roboty elewacyjne**

Inwestor: **Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni**

**Plac gen. Leopolda Okulickiego 1, 32-700 Bochnia**

Data opracowania:  
**2024-09-23**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Marek Krysiak**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BOCHNI - ELEWACJA OD UL. KRASZEWSKIEGO</b>		
1	Element	<b>Elewacja od ul.Kraszewskiego</b>		
1	Kalkulacja własna	Oplata za zajęcie pasa chodnika	m2	11,00
2	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 10`m, nakłady podstawowe	m2	78,23
3	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	78,23
4	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,00
5	NNRNKB 202/519/4 (2)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy POWLEKANEJ, rury okrągłe,	m	8,00
6	NNRNKB 202/517/9 (2)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy POWLEKANEJ, - lej spustowy	szt	1,00
7	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki i okapu osłoną z folii, założenie	m2	23,01
8	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie	m2	23,01
9	KNR 932/205/4	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodę	m2	78,23
10	BC 2/202/5	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni TYNKU, pokryte powłokami malarskimi, pionowe	m2	38,85
11	KNR 924/101/5	Zmycie mechaniczne podłoża	m2	41,48
12	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	5,00
13	KNR 1901/315/5	Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, powierzchnia w jednym miejscu 0,50`m2	miejsce	10,00
14	KNR BC 2/127/2	Odrzymbianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa , ręczne przez malowanie, 2-krotne-Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję)	m2	41,48
15	KNR BC 2/128/1	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym , 2-krotne, ręczne malowanie podłoża	m2	41,28
16	KNR 1901/645/3	Odrzymbianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, powierzchnia ponad 5,0`m2, ciągłe, 2-krotne	m2	41,28
17	KNR 924/102/6	Tynkowanie wyrównujące podłożę o nierównościach, do 10 mm	m2	41,28
18	KNR 924/102/7	Tynkowanie wyrównujące podłożę o nierównościach, za każde następne 10 mm	m2	41,28
19	KNR 932/214/1	Wykonanie ręczne tynku na wyrównanym podłożu, tynk renowacyjny 2-warstwowy grubości 25 mm (10 mm tynk magazynujący sole + 15 mm tynk renowacyjny właściwy)	m2	41,28
20	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys- nacięcia rysy	m	5,00
21	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia	m	5,00
22	KNR 33/18/8 (1)	Mocowanie profili elewacyjnych -gzyms	mb	10,50
23	KNBK 23/105/7	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szer. 25-50 cm - blacha tytan-cynk - nad gzymkami	m2	2,63
24	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie ( parapety) z zaprawy ( w workach)	m2	1,50
25	KNBK 23/105/7	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich PODOKIENNIKI o szer. 25-50 cm analogia - blacha tytan-cynk (10,0 mb)	m2	3,50
26	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie	m2	78,23
27	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	78,23
28	BC 2/619/1 (1)	Malowanie elewacji, jednokrotne	m2	78,23
29	BC 2/619/2 (1)	Malowanie elewacji, dopłata za drugie malowanie	m2	78,23
30	KNR 1901/1302/4	Malowanie 2-krotnie profili ciągnionych złożonych	m2	4,20