

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe budowlane ( wycena szacunkowa )</b>					
<b>I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.</b>					
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ( w łazienkach )	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15		m <sup>2</sup>	50.000	
		50.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
2	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z płytek ( w łazienkach )	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-08		m <sup>2</sup>	12.000	
		12.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02		m <sup>3</sup>	2.000	
	1101-05	2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08		kpl.	3.000	
		3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06		kpl.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szł.		
d.1	0132-01		szł.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szł.		
d.1	0233-04		szł.	3.000	
		3.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szł.		
d.1	0233-06		szł.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szł.		
d.1	01 0353-07		szł.	5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01		m	12.000	
		12.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01		m	12.000	
		12.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR-W 4-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym ( hermetycznych )	szł.		
d.1	03 0306-02		szł.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 4-	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
d.1	03 0602-05		kpl.	4.000	
		4.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR-W 4-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze ( wyłącznik podwójny )	szł.		
d.1	03 0307-01		szł.	2.000	
		2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> ( analogia - okna PCV w łazience )	szł.		
d.1	0354-04		szł.	1.000	
		1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2					
<b>II. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE.</b>					
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ( wyrównanie ścian pod glazurę oraz tynk obudowy stelaży ).	m <sup>2</sup>		
d.2	0716-02		m <sup>2</sup>	55.000	
		55.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
17	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m <sup>2</sup> ( okno łazienkowe w poziomie parteru o wym. 1,0m x 0,60m )	m <sup>2</sup>		
d.2	02 1018-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-d.2 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły ( wykonanie obudowy stelażu do spluczek ściennych ) 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 2-d.2 02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 ( obudowa rury kanalizacyjnej ) 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-d.2 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murywanych ( analogia - zmiana normy czasu na 0,15 rg/ 1szt. ) 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-d.2 02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR-W 2-d.2 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2-d.2 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ( analogia gruntowanie ścian pod glazurę ) 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				RAZEM	50.000
24	KNR-W 2-d.2 02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa ( analogia - gruntowanie pod terakotę ). 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR-W 2-d.2 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30,0cm x 70,0cm lub większych na zaprawie klejowej ( analogia - płytki I gatunku kolorystyka wg wyboru Inwestora ) 73.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.000	
				RAZEM	73.000
26	KNR-W 2-d.2 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR-W 2-d.2 02 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. minimalnych 60,0cm x 60,0cm lub większe na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną . Płytki antypoślizgowe I gatunku IV klasy ścieralności kolorystyka wg inwestora . 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone wraz z okuciami ( montaż wraz z futryną, drzwi łazienkowe wzmocnione 3 zawiasy, futryny drewniane profilowane, ustawne D 80 - 3szt, D70 - 2szt.razem 5 szt.). 8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR-W 2-d.2 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ( analogia gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem ) 15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR-W 2-d.2 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian ( farba emulsyjna odporna na wigoć ) 15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR-W 4-d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR-W 4-d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podsiawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		<b>IV. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE WEWNĘTRZNE.</b>			
34	KNR-W 2-d.3 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.00	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
35	KNR-W 2-d.3 15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 8.00	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	KNR-W 2-d.3 15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	KNR-W 2-d.3 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR-W 2-d.3 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm. 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR-W 2-d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" ( analogia stelarz podtynkowy z dwoma przyciskami , miska ustępowa ścienna z deską ) wraz z podłączeniem. 3.00	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNR-W 2-d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ( mocowane do ściany z syfonem chromowanym stalowym ) 2.00	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR-W 2-d.3 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.00	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	KNR-W 2-d.3 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2.00	podej. podej.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR-W 2-d.3 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.00	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR-W 2-d.3 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3.00	podej. podej.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR-W 2-d.3 15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm ( grzejnik łazienkowy VII, H = 600, L = 500, 500 WAT i grzejnik V22, H = 600, L= 600, 1200 WAT ) 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR-W 2-d.3 15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm ( grzejnikowe ) 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNR-W 2-d.3 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48	KNR-W 2-d.3 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm ( ANALOGIA - głowice termostatyczne ) 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR-W 5-d.3 08 0313-03	Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybuchowego z podłączeniem - puszek krzyżowych ( analogia - montaż wentylatorów elektrycznych wyciągowych wraz z podłączeniem ) 2.00	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	KNR-W 5-d.3 08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych brzdach na podłożu betonowym 12.00	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>