

## Przedmiar

Obiekt	Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku
Rodzaj robót	Remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej
Lokalizacja	Olecko ul. Sembrzyckiego 18
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

## Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Pomieszczenia biurowe II piętra</b>				
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 12cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - pomiędzy pokojami 47 i 48  2,62*3,87	m2	10,139
		razem	m2	10,139
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje 47,48  10,17+10,91	m2	21,08
		razem	m2	21,08
3	KNR 4-01 0804/03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	1
4	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy  2,65*2+3,86	m	9,16
		razem	m	9,16
5	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm R=1.5 0,15*2,65*2 0,15*3,86	m2 m2	0,795 0,579
		razem	m2	1,374
6	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej i wykładzinę  21,08 0,15*3,86	m2 m2	21,08 0,579
		razem	m2	21,659
7	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokołem z wykładziny- pokoje 47,48 R=1.25	m2	21,659
8	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy Ledowe - pokoje remontowane R=1.25	szt	6
9	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych  2,65*(5,34+3,58+5,34+3,40) 21,659	m2 m2	46,799 21,659
		razem	m2	68,458
10	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	68,458
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.75	m2	68,458
12	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2  1,50*1,50*2	m2	4,5
		razem	m2	4,5
13	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu i wykładziny	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i powrotne wnoszenie mebli biurowych	kpl	1
<b>2. Pomieszczenia biurowe I piętra</b>				
15	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje 32,33  4,0*2,60+4,0*2,63	m2	20,92
		razem	m2	20,92
16	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej i wykładzinę	m2	20,92
17	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokołem z wykładziny w remontowanych pokojach R=1.25	m2	20,92
18	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy Ledowe - pokoje remontowane R=1.25	szt	6
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  20,92	m2	20,92

## Przedmiar

## Budynek Prokuratury Rejonowej w Olecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,65*(4,0*2*2+2,60*2+2,63*2)	m2	70,119
		razem	m2	91,039
20	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	91,039
21	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.75	m2	91,039
22	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2  1,50*1,50*2	m2	4,5
		razem	m2	4,5
23	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i powrotne wnoszenie mebli	kpl	1
<b>3. Klatka schodowa</b>				
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  4,05*2,55*3 4,10*(4,05+2,67+4,05) 3,0*(4,05+2,67+4,05)*2	m2 m2 m2	30,983 44,157 64,62
		razem	m2	139,76
25	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	139,76
26	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=1.75	m2	139,76
<b>4. Mocowanie wlewu opału oleju</b>				
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obejmy i mocowanie do ściany	szt	2