

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe BP Biała Podlaska 2024					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1441.582+690.689)*0.05	m ² m ²		
				106.614	
				RAZEM	106.614
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ² m ²		
		1441.582		1441.582	
				RAZEM	1441.582
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod lamperie (6.32+1.68)*1.50	m ² m ²		
		Parter		12.000	
		Sala Szkoleń	m ²	4.900	
		II piętro			
				RAZEM	16.900
d.1	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach-lamperia (6.32+1.68)*1.50	m ² m ² m ²		
		Parter		12.000	
		Sala Szkoleń		4.900	
		II piętro			
				RAZEM	16.900
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0.60*0.40*2+0.30*0.30*2	m ² m ²		
		II piętro WC		0.660	
		pok. 2			
				RAZEM	0.660
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 0.60*0.40*2+0.30*0.30*2	m ² m ²		
		II piętro WC		0.660	
		pok. 2			
				RAZEM	0.660
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.48*0.50	m ² m ²		
		Parter Pokój		0.740	
		Socjalny			
				RAZEM	0.740
d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 1.48*0.50	m ² m ²		
		Parter Pokój		0.740	
		Socjalny			
				RAZEM	0.740
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		PARTER			
		Wiatrołap	m ²	23.364	
		POK	m ²	94.644	
		Pok. 6	m ²	99.317	
		Pok. 5 WC	m ²	13.878	
		Komunikacja I	m ²	67.273	
		Komunikacja przy magazynie	m ²	31.702	
		Pok.2 Pokój socjalny	m ²	20.222	
		Pok 3	m ²	36.223	
		Składnica akt	m ²	32.306	
		Klatka schodowa całość	m ²	59.847	
		I PIĘTRO			
		Pok. 2 WC	m ²	6.600	
		Pok. 3 WC	m ²	10.226	
		Pok. 4 (pokój socjalny)	m ²	11.856	
		Pok. 5	m ²	48.026	
		Komunikacja I	m ²	24.118	
		Komunikacja II	m ²	34.261	
		Pok. 6	m ²	22.299	
		Pok. 7	m ²	56.986	
		Pok. 8	m ²	53.094	
		Pok. 9	m ²	57.498	
		Pok. 10	m ²	52.634	
		Pok. 11	m ²	43.725	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	kancelaria	$(4.94+5.71)*2*2.56$	m ²	54.528	
	Pok. 12	$(5.03+3.83)*2*2.56$	m ²	45.363	
	Pok. 13	$(2.58+6.17)*2*1.05$	m ²	18.375	
	Pok. 14	$(2.53+6.16)*2*1.05$	m ²	18.249	
	II PIĘTRO				
	Pok. 1 (pom porządkowe)	$(2.37+1.54)*2.55$	m ²	9.971	
	Pok. 2 WC	$(2.01+0.97)*2*0.60+(1.18+2.03)*2*0.60$	m ²	7.428	
	Pok. 3 WC	$(3.02+1.05)*2*0.60+(1.17+1.03)*2*0.60+(1.87+1.17)*2*0.60$	m ²	11.172	
	Pok. 4 (pokój socjalny)	$(3.02+4.97)*2*1.10$	m ²	17.578	
	SERWER	$(4.98+2.78)*2*2.55$	m ²	39.576	
	Komunikacja I	$(6.20*2+2.45-1.56)*1.10$	m ²	14.619	
	Komunikacja II	$5.52*2*1.10$	m ²	12.144	
	Komunikacja III	$(5.84+5.04)*2*1.10$	m ²	23.936	
	Pok. 5	$(5.21+6.08)*2*2.55$	m ²	57.579	
	Pok. 6	$(5.06+5.40)*2*2.55$	m ²	53.346	
	Pok. 8	$(5.36+5.02)*2*2.55$	m ²	52.938	
	Pok. 9	$(5.01+6.12)*2*2.55$	m ²	56.763	
	Sala Szkoleń	$(5.55*2+5.02)*2.63+5.02*1.10$	m ²	47.918	
				RAZEM	1441.582
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
	PARTER				
	Pok 6	$5.16*2.92+4.99*3.50$	m ²	32.532	
	Pok 5 WC	$2.39*1.92$	m ²	4.589	
	Pok 3	$3.31*4.96$	m ²	16.418	
	Pok 2 Pokój socjalny	$1.40*1.48+1.92*1.48$	m ²	4.914	
	Komunikacja I	$1.50*4.99+4.99*1.51+2.41*1.59$	m ²	18.852	
	Komunikacja przy magazynie	$(3.95+3.74)*1.43$	m ²	10.997	
	Klatka schodowa	$(5.96*2.46)*3$	m ²	43.985	
	I PIĘTRO				
	Pok. 2 WC	$(1.93*0.92)+(1.97*1.18)$	m ²	4.100	
	Pok. 3 WC	$(2.82*1.02)+(0.99*1.19)+(1.71*1.40)$	m ²	6.449	
	Pok. 4 (pokój socjalny)	$(2.35*3.19)$	m ²	7.497	
	Pok. 5	$4.91*2.78+1.96*2.32$	m ²	18.197	
	Komunikacja I	$(2.43*8.84)$	m ²	21.481	
	Komunikacja II	$(5.26+10.75)*1.54$	m ²	24.655	
	Pok. 6	$(5.03*5.39)$	m ²	27.112	
	Pok. 7	$(6.12*5.01)$	m ²	30.661	
	Pok. 8	$(5.37*5.00)$	m ²	26.850	
	Pok. 9	$(6.14*5.09)$	m ²	31.253	
	Pok. 10	$(5.28*5.00)$	m ²	26.400	
	Pok. 11	$(3.59*4.95)$	m ²	17.771	
	kancelaria	$(4.94*5.71)$	m ²	28.207	
	Pok. 12	$(5.03*3.83)$	m ²	19.265	
	Pok. 13	$(2.58*6.17)$	m ²	15.919	
	Pok. 14	$(2.53*6.16)$	m ²	15.585	
	II PIĘTRO				
	Pok. 1 (pom porządkowe)	$(2.37*1.54)$	m ²	3.650	
	Pok. 2 WC	$(2.01*0.97)+(1.18*2.03)$	m ²	4.345	
	Pok. 3 WC	$(3.02*1.05)+(1.17*1.03)+(1.87*1.17)$	m ²	6.564	
	Pok. 4 (pokój socjalny)	$(3.02*4.97)$	m ²	15.009	
	SERWER	$(4.98*2.78)$	m ²	13.844	
	Komunikacja I	$(6.20*2.45)$	m ²	15.190	
	Komunikacja II	$5.52*1.56$	m ²	8.611	
	Komunikacja III	$(5.84+5.04)*1.62$	m ²	17.626	
	Pok. 5	$(5.21*6.08)$	m ²	31.677	
	Pok. 6	$(5.06*5.40)$	m ²	27.324	
	Pok. 8	$(5.36*5.02)$	m ²	26.907	
	Pok. 9	$(5.01*6.12)$	m ²	30.661	
	Sala Szkoleń	$(7.09*5.02)$	m ²	35.592	
				RAZEM	690.689