

FORMULARZ CENOWY

Tymczasowe zasilanie urządzeń KSZR na zad. 1 Trasy Kaszubskiej

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
	Połączenie ZK-KSZR-3/1 w km 7+230 ze ZK-KSZR-1/1a w km 5+120				
1	Ułożenie projektowanej rury osłonowej DVKØ110 z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wprowadzeniem do złącza kablowego i do studni kablowej	mb.	65,0		
2	Montaż kabla energetycznego YAKXS 4x95mm ² w kanale technologicznym, i rurociągu kablowym, z podłączeniem, montażem oznaczników i tabliczek kablowych	mb.	2 200,0		
3	Dostosowanie instalacji i zabezpieczeń w złączach kablowych zasilających do nowych warunków zasilania, wymiana schematów w złączach kablowych	kpl.	7,0		
4	Zabezpieczenie w istniejących złączach możliwości podania napięcia na istniejące linie kablowe zbędne w tymczasowym zasilaniu urządzeń SZR	kpl.	1,0		
5	Pomiary elektryczne	kpl.	1,0		
		RAZEM (netto)			