

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. LOKALIZACJA

Lokalizacja: Nadleśnictwo Drewnica, wg poniższego zestawienia:

Adres leśny	Powierzchnia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego (ha)		Powierzchnia przeznaczona do kontroli (ha)
	RAZEM		
Łęka	RAZEM	10,90	1,12
17-03-3-08-137 -f -00		1,97	0,20
17-03-3-08-59 -c -00		1,09	0,11
17-03-3-08-97 -g -98		1,24	0,13
17-03-3-08-97 -g -01		1,65	0,17
17-03-3-08-97 -g -02		1,86	0,19
17-03-3-08-97 -h -00		0,34	0,04
17-03-3-08-98 -k -99		1,49	0,15
17-03-3-08-98 -k -01		1,26	0,13
Leśniakowizna	RAZEM	14,67	1,53
17-03-3-09-115 -g -00		1,54	0,16
17-03-3-09-12 -d -00		0,72	0,08
17-03-3-09-120 -c -00		1,94	0,20
17-03-3-09-121 -a -00		1,10	0,11
17-03-3-09-122 -c -01		0,83	0,09
17-03-3-09-17 -d -00		2,14	0,22
17-03-3-09-38 -j -00		0,47	0,05
17-03-3-09-41 -b -00		1,42	0,15
17-03-3-09-43 -c -00		0,35	0,04
17-03-3-09-43 -f -00		3,23	0,33
17-03-3-09-68 -d -00		0,93	0,10
Wola Grzybowska	RAZEM	7,65	0,77
17-03-3-10-158 -a -00		1,58	0,16
17-03-3-10-226 -a -00		2,51	0,25
17-03-3-10-161 -h -00		2,60	0,26
17-03-3-10-198 -f -00		0,96	0,10
Rembertów	RAZEM	20,83	2,13
17-03-3-11-127 -k -00		1,04	0,11
17-03-3-11-127 -t -00		0,34	0,04
17-03-3-11-20 -a -01		1,00	0,10
17-03-3-11-202 -b -01		3,65	0,37
17-03-3-11-22 -g -00		0,50	0,05
17-03-3-11-265 -f -00		1,86	0,19
17-03-3-11-44 -j -01		1,75	0,18
17-03-3-11-45 -d -01		2,28	0,23
17-03-3-11-47 -f -01		2,60	0,26
17-03-3-11-47 -g -01		0,93	0,10
17-03-3-11-48 -h -01		0,63	0,07
17-03-3-11-48 -f -01		0,98	0,10
17-03-3-11-81 -b -01		0,28	0,03
17-03-3-11-82 -a -01		0,40	0,04
17-03-3-11-84 -a -01		2,59	0,26
SUMA		54,05	5,55

Kontroli podlega minimum 10% powierzchni przeznaczonej do wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu.

2. ZAKRES PRAC

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dokonanie kontroli prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu, które polegało na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu:

- niewybuchów,
- niewypałów,
- amunicji,
- pozostałości i części po niewybuchach, niewypałach i amunicji;
- innych przedmiotów wybuchowych oraz pozostałości i części po nich;
- a także wszystkich przedmiotów metalowych, które mogą utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania terenu (za przedmiot, który może utrudniać lub ograniczać wykonywanie prac w zakresie zagospodarowania uznaje się przedmiot o średnicy powyżej 2 cm i długości powyżej 20 cm) lub stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź dla środowiska i wód gruntowych.

2.2 Zakres prac obejmuje czynności polegające na kontroli wykonanego rozpoznania oraz oczyszczenia gruntu w zakresie wymienionym w pkt. 2.1 niniejszego załącznika na powierzchni oraz na głębokość od poziomu 0 cm do 100 cm głębokości, jako Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonanych Prac („ZNPWP”). Obiekty, których jedynie część znajduje się na głębokości do 100 cm również podlegają konieczności usunięcia z gruntu.

2.3 Przedmiotem zamówienia jest również kontrola poprawności sporządzenia wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu.

3. REALIZACJA PRAC

3.1 Udostępnienie terenów

3.1.1 ZNPWP otrzymuje pisemne powiadomienie o zakończeniu prac oraz gotowości przedstawicieli podmiotu wykonującego rozpoznanie i oczyszczenie saperskie do przeprowadzenia na danym terenie weryfikacji jakości ukończonych prac.

3.1.2 W ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 ZNPWP w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela podmiotu prowadzącej rozpoznanie i oczyszczenie saperskie rozpoczyna kontrolę jakościową na powierzchni 10% każdego z obszaru zgłoszonego do odbioru przez wykonawcę prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ppkt. 3.3.1.

3.1.3 Przed rozpoczęciem prac Zamawiający wystawi ZNPWP zlecenie (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), przekaże również mapę obszaru objętego przedmiotem zamówienia. Dokładne wytyczenie terenu prac spoczywa po stronie ZNPWP przy udziale pracownika Zamawiającego.

3.2 Dokumentowanie prac

ZNPWP zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych prac.

Dokumentacja powinna minimalnie zawierać:

3.2.1 zakres powierzchniowy terenów na których przeprowadzono kontrolę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, na podstawie map przekazanych przez Zamawiającego,

3.2.2 liczbę, rodzaj oraz wskazanie miejsca wykrytych podczas kontroli przedmiotów, oraz dokumentację fotograficzną każdego z rodzaju znalezionych przedmiotów,

3.2.3 dane osób (imię, nazwisko) wykonujących kontrolę na poszczególnych obszarach,

3.2.4 wszystkie wystawione w trakcie realizacji prac zlecenia, protokoły, zezwolenia, uzgodnienia itp.

3.3 Odbiór prac i terenu

W trakcie kontroli zgłoszonych przez wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego powierzchni obowiązują następujące zasady:

- 3.3.1 W przypadku wykrycia podczas kontroli nawet pojedynczych przedmiotów określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 niniejszego załącznika, ZNPWP przerywa czynności kontrolne i sporządza protokół nienależytego wykonania prac (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy), a prace przeprowadzone przez wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego uważa się za zrealizowane niezgodnie z umową. Protokół nienależytego wykonania prac zostaje wystawiony i podpisany przez upoważnione osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy oraz dla wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Po podpisaniu protokołu nienależytego wykonania prac Zamawiający wzywa wykonawcę rozpoznania i oczyszczenia saperskiego do usunięcia uchybień wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku różnicy zdań zaistniałych w czasie odbiorów pomiędzy ZNPWP a wykonawcą rozpoznania i oczyszczenia saperskiego odnoszących się do podstaw sporządzenia protokołu nienależytego wykonania, rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego, które jest wiążące dla ZNPWP i wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Po usunięciu uchybień powtarzana jest procedura kontroli prac opisana powyżej z zastrzeżeniem, że kontrola może obejmować inne niż uprzednio wskazane miejsca kontroli na powierzchniach.
- 3.3.2 Prace wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego uważa się za zrealizowane zgodnie z umową, jeżeli w czasie kontroli nie dojdzie do wykrycia na powierzchni gruntu i do głębokości określonej w umowie żadnego z przedmiotów określonych w pkt. 2 ppkt. 2.1 niniejszego załącznika. W przypadku stwierdzenia braku uchybień następuje odbiór prac i udostępnionego przez Zamawiającego terenu na podstawie podpisywanego protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy. ZNPWP potwierdza dokonanie weryfikacji prawidłowości wykonania prac na protokołach zdawczo - odbiorczych wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Protokół zdawczo - odbiorczy zostaje wystawiony i podpisany przez upoważnione osoby w 3 egzemplarzach - po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy oraz dla wykonawcy rozpoznania i oczyszczenia saperskiego. Za datę wykonania przedmiotu Umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego odbioru prac (stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy) dotyczącego wykonania przedmiotu Umowy.